

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA		Unidad: GLB		Costo Unitario: 910,909.61 x [GLB]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS		GLB		1.0000	910,909.61	910,909.61
Subcontratos: 910,909.61						

1.2 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

Rendimiento: 1.0000 KM/DIA		Unidad: KM		Costo Unitario: 2,136.38 x [KM]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	9.00	72.0000	14.72	1,059.84	
NIVELADOR	HH	1.00	8.0000	19.81	158.48	
TOPOGRAFO	HH	2.00	16.0000	25.75	412.00	
						Mano de obra: 1,630.32
CLAVOS	KG		6.7400	3.17	21.37	
YESO BOLSA 25 KG	BLS		0.1600	13.42	2.15	
MADERA TORNILLO	P2		1.6000	5.79	9.26	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.1770	30.91	5.47	
PLACA DE BRONCE	UND		0.1067	122.47	13.07	
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN		0.1000	96.26	9.63	
ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		0.9676	2.31	2.24	
						Materiales: 63.19
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1,630.32	81.52	
NIVEL TOPOGRAFICO	HM	1.00	8.0000	6.90	55.20	
ESTACION TOTAL CON TRES PRISMAS	HM	2.00	16.0000	16.03	256.48	
						Equipos: 393.20
PRODUCCION CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2)	M3		0.1517	327.41	49.67	
						Sub Partidas: 49.67

1.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA		Unidad: GLB		Costo Unitario: 2,463,021.62 x [GLB]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB		1.0000	2,463,021.62	2,463,021.62	
				Subcontratos: 2,463,021.62		

1.4 ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA

Rendimiento: 1.0000 KM/DIA		Unidad: KM		Costo Unitario: 33,835.19 x [KM]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
MEJORAMIENTO DE ACCESOS	KM		0.3000	23,103.49	6,931.05	
CONSTRUCCION DE ACCESOS	KM		0.4500	53,844.84	24,230.18	
REHABILITACION DE ACCESOS	KM		0.2400	11,141.52	2,673.96	
				Sub Partidas: 33,835.19		

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

Rendimiento: 1.0000 HA/DIA		Unidad: HA		Costo Unitario: 3,032.32 x [HA]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	8.0000	25.75	206.00	
OPERARIO	HH	1.00	8.0000	19.81	158.48	
PEON	HH	2.00	16.0000	14.72	235.52	
						Mano de obra: 600.00
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	600.00	18.00	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	8.0000	289.79	2,318.32	
MOTOSIERRA DE 30"	HM	2.00	16.0000	6.00	96.00	
						Equipos: 2,432.32

2.2 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento: 594.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 4.63 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.0067	25.75	0.17	
PEON	HH	2.00	0.0269	14.72	0.40	
						Mano de obra: 0.57
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.57	0.03	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3	HM	0.30	0.0040	327.50	1.31	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.70	0.0094	289.79	2.72	
						Equipos: 4.06

2.3 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 15.59 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXCAVACION Y DESQUINCHES EN ROCA SUELTA	M3		1.0000	7.71	7.71	
PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA	M3		1.0000	7.88	7.88	
						Sub Partidas: 15.59

2.4 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

Rendimiento: M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 27.62 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXCAVACION Y DESQUINCHES EN ROCA FIJA	M3		1.0000	10.37	10.37	
PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA	M3		1.0000	17.25	17.25	
						Sub Partidas: 27.62

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

2.5 REMOCION DE DERRUMBES						
Rendimiento: 375.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 8.31 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0043	25.75	0.11	
PEON	HH	2.00	0.0427	14.72	0.63	
					Mano de obra: 0.74	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.74	0.04	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.48	0.0102	235.77	2.40	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0213	240.70	5.13	
					Equipos: 7.57	

2.6 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE						
Rendimiento: 2,600.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.89 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0031	25.75	0.08	
OFICIAL	HH	1.00	0.0031	16.33	0.05	
PEON	HH	4.00	0.0123	14.72	0.18	
					Mano de obra: 0.31	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.31	0.02	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	0.0031	150.83	0.47	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0031	206.77	0.64	
					Equipos: 1.13	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0300	15.13	0.45	
					Sub Partidas: 0.45	

2.7 CONFORMACION DE TERRAPLENES						
Rendimiento: 870.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 6.94 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.30	0.0028	25.75	0.07	
PEON	HH	3.00	0.0276	14.72	0.41	
					Mano de obra: 0.48	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.48	0.02	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.50	0.0046	289.79	1.33	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	0.0092	150.83	1.39	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0092	206.77	1.90	
					Equipos: 4.64	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
					Sub Partidas: 1.82	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

2.8 RELLENO EN LATERAL DE BERMAS

Rendimiento: 50.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 38.76 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0160	25.75	0.41	
OFICIAL	HH	1.00	0.1600	16.33	2.61	
PEON	HH	4.00	0.6400	14.72	9.42	
					Mano de obra: 12.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.44	0.62	
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	1.00	0.1600	30.79	4.93	
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN	HM	1.00	0.1600	35.28	5.64	
					Equipos: 11.19	
MATERIAL DE PRESTAMO	M3		1.2500	10.65	13.31	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
					Sub Partidas: 15.13	

2.9 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA

Rendimiento: 696.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 11.98 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.30	0.0034	25.75	0.09	
PEON	HH	3.00	0.0345	14.72	0.51	
					Mano de obra: 0.60	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.60	0.03	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3	HM	1.00	0.0115	327.50	3.77	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.50	0.0057	289.79	1.65	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	0.0115	150.83	1.73	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0115	206.77	2.38	
					Equipos: 9.56	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
					Sub Partidas: 1.82	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

2.10 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA, SOLUCION ESPECIAL						
Rendimiento: 696.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 117.77 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.30	0.0034	25.75	0.09	
PEON	HH	3.00	0.0345	14.72	0.51	
						Mano de obra: 0.60
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.60	0.03	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3	HM	1.00	0.0115	327.50	3.77	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.50	0.0057	289.79	1.65	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	0.0115	150.83	1.73	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0115	206.77	2.38	
						Equipos: 9.56
MATERIAL MEJORAMIENTO ESPECIAL	M3		1.2500	51.00	63.75	
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1	M2		3.1800	3.81	12.12	
GEOMALLA TIPO 3	M2		3.1800	9.41	29.92	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
						Sub Partidas: 107.61

2.11 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 12.78 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
MATERIAL DE PRESTAMO	M3		1.2000	10.65	12.78	
						Sub Partidas: 12.78

3.1 SUB BASE GRANULAR						
Rendimiento: 351.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 54.17 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.40	0.0091	25.75	0.23	
PEON	HH	4.00	0.0912	14.72	1.34	
						Mano de obra: 1.57
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0228	206.77	4.71	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	0.40	0.0091	150.83	1.37	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.57	0.08	
						Equipos: 6.16
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
MATERIAL DE SUB BASE	M3		1.2000	37.18	44.62	
						Sub Partidas: 46.44

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

3.2 BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=85 KG/CM2

Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 319.07 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
PEON	HH	4.00	0.5333	14.72	7.85	
						Mano de obra: 8.54
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.54	0.43	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	2.00	0.2667	5.54	1.48	
						Equipos: 1.91
PRODUCCION CONCRETO HIDRAULICO F'C=85 KG/CM2	M3		1.0200	302.57	308.62	
						Sub Partidas: 308.62

4.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C=45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA)

Rendimiento: 250.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 515.70 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0320	25.75	0.82	
PEON	HH	3.00	0.0960	14.72	1.41	
						Mano de obra: 2.23
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.23	0.11	
MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3	HM	1.00	0.0320	66.03	2.11	
PAVIMENTADORA DE CONCRETO	HM	1.00	0.0320	1,415.10	45.28	
						Equipos: 47.50
CONCRETO HIDRAULICO MR=45 KG/CM2 (PARA PAVIMENTADORA)	M3		1.0500	434.00	455.70	
CURADO DEL CONCRETO	M2		4.5455	1.80	8.18	
TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO	M2		4.5455	0.46	2.09	
						Sub Partidas: 465.97

4.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C=45 KG/CM2 (MANUAL)

Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 483.67 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.1333	25.75	3.43	
PEON	HH	6.00	0.8000	14.72	11.78	
						Mano de obra: 15.21
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	15.21	0.76	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	2.00	0.2667	5.54	1.48	
MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3	HM	1.00	0.1333	66.03	8.80	
						Equipos: 11.04
CONCRETO HIDRAULICO MR=45 KG/CM2 (MANUAL)	M3		1.0500	425.86	447.15	
CURADO DEL CONCRETO	M2		4.5455	1.80	8.18	
TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO	M2		4.5455	0.46	2.09	
						Sub Partidas: 457.42

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

4.3 ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)

Rendimiento: 250.0000 KG/DIA		Unidad: KG		Costo Unitario: 16.93 x [KG]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0032	25.75	0.08	
OPERARIO	HH	1.00	0.0320	19.81	0.63	
OFICIAL	HH	1.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	1.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 1.70	
ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	2.31	2.43	
					Materiales: 2.43	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.70	0.09	
					Equipos: 0.09	
PINTURA ANTICORROSIVA ACERO PAVIMENTOS	M2		0.2000	63.53	12.71	
					Sub Partidas: 12.71	

4.4 ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)

Rendimiento: 250.0000 KG/DIA		Unidad: KG		Costo Unitario: 16.71 x [KG]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0032	25.75	0.08	
OPERARIO	HH	1.00	0.0320	19.81	0.63	
OFICIAL	HH	1.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	1.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 1.70	
ACERO DE CONSTRUCCION LISO	KG		1.0500	2.10	2.21	
					Materiales: 2.21	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.70	0.09	
					Equipos: 0.09	
PINTURA ANTICORROSIVA ACERO PAVIMENTOS	M2		0.2000	63.53	12.71	
					Sub Partidas: 12.71	

4.5 CANASTILLAS

Rendimiento: 250.0000 KG/DIA		Unidad: KG		Costo Unitario: 5.80 x [KG]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0032	25.75	0.08	
OFICIAL	HH	1.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	2.00	0.0640	14.72	0.94	
					Mano de obra: 1.54	
ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	2.31	2.43	
SOLDADURA	KG		0.0710	9.81	0.70	
					Materiales: 3.13	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.54	0.08	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	1.00	0.0320	32.81	1.05	
					Equipos: 1.13	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

4.6 JUNTA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO

Rendimiento: 200.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 10.23 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0040	25.75	0.10	
PEON	HH	2.00	0.0800	14.72	1.18	
					Mano de obra: 1.28	
MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML		1.0000	0.42	0.42	
DISCO DE CORTE	PZ		0.0100	544.66	5.45	
SELLO ELASTOMERICO A BASE DE SILICONA	GLN		0.0024	334.26	0.80	
					Materiales: 6.67	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.28	0.06	
CORTADORA DE CONCRETO	HM	1.00	0.0400	10.00	0.40	
					Equipos: 0.46	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
					Sub Partidas: 1.82	

4.7 JUNTA DE CONTRACCION DE CONCRETO HIDRAULICO

Rendimiento: 150.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 10.82 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0053	25.75	0.14	
PEON	HH	2.00	0.1067	14.72	1.57	
					Mano de obra: 1.71	
MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML		1.0000	0.42	0.42	
DISCO DE CORTE	PZ		0.0100	544.66	5.45	
SELLO ELASTOMERICO A BASE DE SILICONA	GLN		0.0024	334.26	0.80	
					Materiales: 6.67	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.71	0.09	
CORTADORA DE CONCRETO	HM	1.00	0.0533	10.00	0.53	
					Equipos: 0.62	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
					Sub Partidas: 1.82	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

4.8 JUNTA DE EXPANSION						
Rendimiento: 200.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 21.82 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0040	25.75	0.10	
PEON	HH	2.00	0.0800	14.72	1.18	
					Mano de obra: 1.28	
MATERIAL DE RESPALDO PARA SELLADORES	ML		1.0000	0.42	0.42	
SELLO ELASTOMERICO A BASE DE SILICONA	GLN		0.0528	334.26	17.65	
					Materiales: 18.07	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.28	0.06	
CORTADORA DE PAVIMENTO INC. DISCO	HM	1.00	0.0400	10.00	0.40	
					Equipos: 0.46	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
ARENA ZARANDEADA INC. LAVADO	M3		0.0044	43.65	0.19	
					Sub Partidas: 2.01	

4.9 SONORIZADORES						
Rendimiento: 200.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 1.86 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0040	25.75	0.10	
PEON	HH	2.00	0.0800	14.72	1.18	
					Mano de obra: 1.28	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.28	0.06	
MOLDE EN ALTO RELIEVE	PZ	0.00	0.0001	5,200.00	0.52	
					Equipos: 0.58	

4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS						
Rendimiento: 15.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 53.12 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0533	25.75	1.37	
OPERARIO	HH	1.00	0.5333	19.81	10.56	
OFICIAL	HH	1.00	0.5333	16.33	8.71	
					Mano de obra: 20.64	
ALAMBRE NEGRO N° 16	KG		0.1000	2.53	0.25	
CLAVOS	KG		0.3227	3.17	1.02	
MADERA TORNILLO	P2		3.8000	5.79	22.00	
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN		0.0850	96.26	8.18	
					Materiales: 31.45	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	20.64	1.03	
					Equipos: 1.03	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.1 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS						
Rendimiento: 12.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 151.27 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.30	0.2000	25.75	5.15	
OFICIAL	HH	2.00	1.3333	16.33	21.77	
PEON	HH	4.00	2.6667	14.72	39.25	
					Mano de obra: 66.17	
BARRENO 5' X 1/8"	UND		0.0040	331.64	1.33	
					Materiales: 1.33	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	66.17	3.31	
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	HM	1.00	0.6667	75.62	50.42	
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	2.00	1.3333	4.75	6.33	
					Equipos: 60.06	
TRANSPORTE DE ELIMINACION DE DEMOLICIONES	M3		1.3000	18.24	23.71	
					Sub Partidas: 23.71	

5.2 PEDRAPLENES PARA MEJORAMIENTO						
Rendimiento: 870.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 41.89 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.30	0.0028	25.75	0.07	
OFICIAL	HH	3.00	0.0276	16.33	0.45	
					Mano de obra: 0.52	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.52	0.03	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.50	0.0046	289.79	1.33	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	0.0092	150.83	1.39	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0092	206.77	1.90	
					Equipos: 4.65	
MATERIAL PARA PEDRAPLEN	M3		1.3000	10.65	13.85	
TRANSPORTE DE PIEDRA PARA PEDRAPLEN	M3		1.3000	16.19	21.05	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
					Sub Partidas: 36.72	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.3 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento: 371.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 6.50 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.40	0.0086	25.75	0.22	
OFICIAL	HH	1.00	0.0216	16.33	0.35	
PEON	HH	4.00	0.0863	14.72	1.27	
					Mano de obra: 1.84	
BARRENO 5X1/8"	UND		0.0016	331.64	0.53	
					Materiales: 0.53	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.84	0.09	
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	1.00	0.0216	4.75	0.10	
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	HM	0.25	0.0054	75.62	0.41	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP, 0.50-1.3YD3	HM	1.00	0.0216	163.21	3.53	
					Equipos: 4.13	

5.4 ELIMINACION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES

Rendimiento: 15.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 27.07 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0533	25.75	1.37	
PEON	HH	2.00	1.0667	14.72	15.70	
OFICIAL	HH	1.00	0.5333	16.33	8.71	
					Mano de obra: 25.78	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	25.78	1.29	
					Equipos: 1.29	

5.5 RELLENO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento: 50.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 38.76 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.1600	16.33	2.61	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0160	25.75	0.41	
PEON	HH	4.00	0.6400	14.72	9.42	
					Mano de obra: 12.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.44	0.62	
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	1.00	0.1600	30.79	4.93	
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN	HM	1.00	0.1600	35.28	5.64	
					Equipos: 11.19	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
MATERIAL DE PRESTAMO	M3		1.2500	10.65	13.31	
					Sub Partidas: 15.13	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.6 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO						
Rendimiento: 50.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 28.74 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0160	25.75	0.41	
OFICIAL	HH	1.00	0.1600	16.33	2.61	
PEON	HH	4.00	0.6400	14.72	9.42	
					Mano de obra: 12.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.44	0.62	
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	1.00	0.1600	30.79	4.93	
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN	HM	1.00	0.1600	35.28	5.64	
					Equipos: 11.19	
MATERIAL SELECCIONADO	M3		1.2500	4.09	5.11	
					Sub Partidas: 5.11	

5.7 MATERIAL FILTRANTE						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 77.64 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
MATERIAL FILTRANTE	M3		1.2000	64.70	77.64	
					Sub Partidas: 77.64	

5.8 MATERIAL IMPERMEABLE						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 76.66 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
MATERIAL IMPERMEABLE	M3		1.2000	63.88	76.66	
					Sub Partidas: 76.66	

5.9 CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 453.81 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0133	25.75	0.34	
PEON	HH	6.00	0.4000	14.72	5.89	
					Mano de obra: 6.23	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	6.23	0.31	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.0667	5.54	0.37	
					Equipos: 0.68	
PRODUCCION CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2)	M3		1.0000	446.90	446.90	
					Sub Partidas: 446.90	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.10 CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 421.60 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
PEON	HH	6.00	0.8000	14.72	11.78	
					Mano de obra: 12.47	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.47	0.62	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.1333	5.54	0.74	
					Equipos: 1.36	
PRODUCCION CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)	M3		1.0000	407.77	407.77	
					Sub Partidas: 407.77	

5.11 CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 386.41 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
PEON	HH	6.00	0.8000	14.72	11.78	
					Mano de obra: 12.47	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.47	0.62	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.1333	5.54	0.74	
					Equipos: 1.36	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		1.0000	372.58	372.58	
					Sub Partidas: 372.58	

5.12 CONCRETO CICLOPEO (F'C=175 KG/CM2 + 30% PM)						
Rendimiento: 18.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 331.43 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0889	25.75	2.29	
PEON	HH	6.00	2.6667	14.72	39.25	
					Mano de obra: 41.54	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.54	2.08	
					Equipos: 2.08	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.7000	372.58	260.81	
PIEDRA MEDIA	M3		0.3000	90.00	27.00	
					Sub Partidas: 287.81	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.13 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)						
Rendimiento: 18.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 348.91 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0889	25.75	2.29	
PEON	HH	6.00	2.6667	14.72	39.25	
						Mano de obra: 41.54
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.54	2.08	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.4444	5.54	2.46	
						Equipos: 4.54
PRODUCCION CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)	M3		1.0000	302.83	302.83	
						Sub Partidas: 302.83

5.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE						
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 64.33 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0571	25.75	1.47	
OPERARIO	HH	1.00	0.5714	19.81	11.32	
OFICIAL	HH	1.00	0.5714	16.33	9.33	
PEON	HH	2.00	1.1429	14.72	16.82	
						Mano de obra: 38.94
ALAMBRE NEGRO N° 8	KG		0.2000	2.48	0.50	
CLAVOS	KG		0.2000	3.17	0.63	
MADERA TORNILLO	P2		1.5400	5.79	8.92	
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN		0.1200	96.26	11.55	
DESMOLDANTE PARA MADERA	LT		0.0500	36.75	1.84	
						Materiales: 23.44
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	38.94	1.95	
						Equipos: 1.95

5.15 ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2						
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA		Unidad: KG		Costo Unitario: 4.35 x [KG]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0032	25.75	0.08	
OPERARIO	HH	1.00	0.0320	19.81	0.63	
OFICIAL	HH	1.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	1.00	0.0320	14.72	0.47	
						Mano de obra: 1.70
ALAMBRE NEGRO N° 16	KG		0.0500	2.53	0.13	
ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	2.31	2.43	
						Materiales: 2.56
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.70	0.09	
						Equipos: 0.09

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.16 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE D=0.90 m						
Rendimiento: 12.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 420.07 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.6667	25.75	17.17	
OFICIAL	HH	1.00	0.6667	16.33	10.89	
PEON	HH	6.00	4.0000	14.72	58.88	
						Mano de obra: 86.94
ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=36" E=2mm	ML		1.0000	240.03	240.03	
PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.3770	128.91	48.60	
SOLVENTE P/PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.0754	63.22	4.77	
						Materiales: 293.40
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	86.94	4.35	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3	HM	0.10	0.0667	163.20	10.89	
						Equipos: 15.24
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.4725	51.83	24.49	
						Sub Partidas: 24.49

5.17 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE D=1.20 m						
Rendimiento: 12.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 571.80 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.6667	25.75	17.17	
OFICIAL	HH	1.00	0.6667	16.33	10.89	
PEON	HH	6.00	4.0000	14.72	58.88	
						Mano de obra: 86.94
PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.3830	128.91	49.37	
SOLVENTE P/PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.0770	63.22	4.87	
ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=48" E=2.5mm	ML		1.0000	376.53	376.53	
						Materiales: 430.77
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	86.94	4.35	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3	HM	0.20	0.1333	163.20	21.75	
						Equipos: 26.10
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.5400	51.83	27.99	
						Sub Partidas: 27.99

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.18 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE D=1.50 m						
Rendimiento: 12.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 752.31 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.6667	25.75	17.17	
OFICIAL	HH	1.00	0.6667	16.33	10.89	
PEON	HH	6.00	4.0000	14.72	58.88	
						Mano de obra: 86.94
PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.3830	128.91	49.37	
SOLVENTE P/PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.0770	63.22	4.87	
ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=60" E=3mm	ML		1.0000	553.54	553.54	
						Materiales: 607.78
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	86.94	4.35	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3	HM	0.20	0.1333	163.20	21.75	
						Equipos: 26.10
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.6075	51.83	31.49	
						Sub Partidas: 31.49

5.19 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO MULTIPLATE ABOVEDADA (4.04x2.84m)						
Rendimiento: 4.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 4,025.45 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	2.0000	25.75	51.50	
OFICIAL	HH	1.00	2.0000	16.33	32.66	
PEON	HH	6.00	12.0000	14.72	176.64	
						Mano de obra: 260.80
PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.3830	128.91	49.37	
SOLVENTE P/PINTURA BITUMINOSA	GAL		0.0770	63.22	4.87	
ALCANTARILLA TMC ABOVEDADA 4.04 x 2.84 m	ML		1.0000	3,600.60	3,600.60	
						Materiales: 3,654.84
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	260.80	13.04	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3	HM	0.20	0.4000	163.20	65.28	
						Equipos: 78.32
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.6075	51.83	31.49	
						Sub Partidas: 31.49

5.20 SUBDREN TIPO 1						
Rendimiento: 40.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 176.81 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=6" C/PERFORACION	ML		1.0000	86.89	86.89	
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2	M2		3.9000	9.83	38.34	
MATERIAL IMPERMEABLE	M3		0.0600	63.88	3.83	
MATERIAL FILTRANTE	M3		0.6900	64.70	44.64	
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.0600	51.83	3.11	
						Sub Partidas: 176.81

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.21 DESCARGA DE SUBDRENES TIPO 1

Rendimiento: 40.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 134.20 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=6" S/PERFORACION	ML		1.0000	86.50	86.50	
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		0.9500	38.76	36.82	
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.2100	51.83	10.88	
						Sub Partidas: 134.20

5.22 TRINCHERA DRENANTE

Rendimiento: 40.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 80.29 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		0.0600	38.76	2.33	
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE	M2		0.7500	26.33	19.75	
MATERIAL IMPERMEABLE	M3		0.0500	63.88	3.19	
MATERIAL FILTRANTE	M3		0.3000	64.70	19.41	
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.0500	51.83	2.59	
TUBERIA HDPE 4" C/PERFORACION	ML		1.0000	33.02	33.02	
						Sub Partidas: 80.29

5.23 DESCARGA DE TRINCHERA DRENANTE

Rendimiento: 40.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 54.82 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		0.4250	38.76	16.47	
PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO	M3		0.1500	51.83	7.77	
TUBERIA HDPE 4" S/PERFORACION	ML		1.0000	30.58	30.58	
						Sub Partidas: 54.82

5.24 CUNETA REVESTIDA TIPO 1 (TRIANGULAR)

Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 117.06 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		0.0200	38.76	0.78	
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.1810	386.41	69.94	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	M2		0.0630	64.33	4.05	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA	M2		1.9000	13.52	25.69	
JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)	ML		0.6367	10.47	6.67	
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.6330	15.69	9.93	
						Sub Partidas: 117.06

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.25 CUNETA REVESTIDA TIPO 2 (RECTANGULAR URBANA)						
Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 479.95 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3		1.1900	6.50	7.74	
RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3		0.7000	38.76	27.13	
CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)	M3		0.2830	421.60	119.31	
CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)	M3		0.0350	348.91	12.21	
ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2	KG		30.2400	4.35	131.54	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	M2		2.5490	64.33	163.98	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA	M2		0.7000	13.52	9.46	
JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)	ML		0.4300	10.47	4.50	
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.2600	15.69	4.08	
				Sub Partidas: 479.95		

5.26 CUNETAS DE CORONACION REVESTIDA (ZANJA)						
Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 71.90 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.0910	386.41	35.16	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	M2		0.0380	64.33	2.44	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA	M2		1.3180	13.52	17.82	
JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)	ML		0.6300	10.47	6.60	
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.6300	15.69	9.88	
				Sub Partidas: 71.90		

5.27 CUNETA DE BANQUETA REVESTIDA					
Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 73.67 x [ML]	
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.0910	386.41	35.16
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		0.0700	48.43	3.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	M2		0.1460	64.33	9.39
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA	M2		1.6660	13.52	22.52
JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)	ML		0.2357	10.47	2.47
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.0471	15.69	0.74
Sub Partidas:					73.67

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.28 CUNETA REVESTIDA TIPO BATEA						
Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 274.35 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3		0.7520	6.50	4.89	
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.3800	386.41	146.84	
CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)	M3		0.0720	348.91	25.12	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		8.5570	4.35	37.22	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	M2		0.6000	64.33	38.60	
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.0471	15.69	0.74	
JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)	ML		2.0000	10.47	20.94	
					Sub Partidas: 274.35	

5.29 BORDILLOS						
Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 98.65 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.0900	386.41	34.78	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		2.9733	4.35	12.93	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		0.0700	48.43	3.39	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE	M2		0.6000	64.33	38.60	
JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)	ML		0.4500	10.47	4.71	
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.2700	15.69	4.24	
					Sub Partidas: 98.65	

5.30 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15m						
Rendimiento: 30.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 78.61 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0533	25.75	1.37	
OFICIAL	HH	2.00	0.5333	16.33	8.71	
PEON	HH	2.00	0.5333	14.72	7.85	
					Mano de obra: 17.93	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	17.93	0.90	
					Equipos: 0.90	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.1000	372.58	37.26	
PIEDRA MEDIA	M3		0.1000	90.00	9.00	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS	M2		1.0000	13.52	13.52	
					Sub Partidas: 59.78	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.31 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20m						
Rendimiento: 20.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 111.16 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0800	25.75	2.06	
OFICIAL	HH	2.00	0.8000	16.33	13.06	
PEON	HH	2.00	0.8000	14.72	11.78	
					Mano de obra: 26.90	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	26.90	1.35	
					Equipos: 1.35	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.1500	372.58	55.89	
PIEDRA MEDIA	M3		0.1500	90.00	13.50	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS	M2		1.0000	13.52	13.52	
					Sub Partidas: 82.91	

5.32 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.35m						
Rendimiento: 15.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 152.70 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.1067	25.75	2.75	
OFICIAL	HH	2.00	1.0667	16.33	17.42	
PEON	HH	2.00	1.0667	14.72	15.70	
					Mano de obra: 35.87	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	35.87	1.79	
					Equipos: 1.79	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.2000	372.58	74.52	
PIEDRA MEDIA	M3		0.3000	90.00	27.00	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS	M2		1.0000	13.52	13.52	
					Sub Partidas: 115.04	

5.33 TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=1"						
Rendimiento: 90.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 6.76 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0089	25.75	0.23	
PEON	HH	1.00	0.0889	14.72	1.31	
OPERARIO	HH	1.00	0.0889	19.81	1.76	
					Mano de obra: 3.30	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		10.0000	2.99	0.30	
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"	ML		1.0500	2.85	2.99	
					Materiales: 3.29	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.30	0.17	
					Equipos: 0.17	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.34 TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=2"						
Rendimiento: 90.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 12.81 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0089	25.75	0.23	
PEON	HH	1.00	0.0889	14.72	1.31	
OPERARIO	HH	1.00	0.0889	19.81	1.76	
					Mano de obra: 3.30	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		10.0000	8.49	0.85	
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	ML		1.0500	8.09	8.49	
					Materiales: 9.34	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.30	0.17	
					Equipos: 0.17	

5.35 TUBERIA RIGIDA PERFORADA (6")						
Rendimiento: 80.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 32.89 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0100	25.75	0.26	
OFICIAL	HH	1.00	0.1000	16.33	1.63	
PEON	HH	1.00	0.1000	14.72	1.47	
					Mano de obra: 3.36	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		5.0000	27.96	1.40	
TUBERIA RIGIDA PERFORADA S150 (6")	ML		1.0000	27.96	27.96	
					Materiales: 29.36	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.36	0.17	
					Equipos: 0.17	

5.36 TUBERIA RIGIDA NO PERFORADA (6")						
Rendimiento: 80.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 28.50 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0100	25.75	0.26	
OFICIAL	HH	1.00	0.1000	16.33	1.63	
PEON	HH	1.00	0.1000	14.72	1.47	
					Mano de obra: 3.36	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		5.0000	23.78	1.19	
TUBERIA RIGIDA NO PERFORADA S150 (6")	ML		1.0000	23.78	23.78	
					Materiales: 24.97	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.36	0.17	
					Equipos: 0.17	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.37 TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=4" C/PERFORACION

Rendimiento: 80.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 26.99 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0100	25.75	0.26	
PEON	HH	1.00	0.1000	14.72	1.47	
OFICIAL	HH	1.00	0.1000	16.33	1.63	
					Mano de obra: 3.36	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		5.0000	22.34	1.12	
TUBO PVC SAP 4"	ML		1.0000	22.34	22.34	
					Materiales: 23.46	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.36	0.17	
					Equipos: 0.17	

5.38 TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACION

Rendimiento: 80.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 26.99 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0100	25.75	0.26	
PEON	HH	1.00	0.1000	14.72	1.47	
OFICIAL	HH	1.00	0.1000	16.33	1.63	
					Mano de obra: 3.36	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		5.0000	22.34	1.12	
TUBO PVC SAP 4"	ML		1.0000	22.34	22.34	
					Materiales: 23.46	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.36	0.17	
					Equipos: 0.17	

5.39 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2

Rendimiento: 500.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 9.83 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0016	25.75	0.04	
OFICIAL	HH	1.00	0.0160	16.33	0.26	
PEON	HH	2.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 0.77	
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2	M2		1.1000	8.20	9.02	
					Materiales: 9.02	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.77	0.04	
					Equipos: 0.04	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.40 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE						
Rendimiento: 150.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 26.33 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0053	25.75	0.14	
OPERARIO	HH	1.00	0.0533	19.81	1.06	
PEON	HH	3.00	0.1600	14.72	2.36	
					Mano de obra: 3.56	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		5.0000	21.51	1.08	
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE	M2		1.0500	20.49	21.51	
					Materiales: 22.59	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.56	0.18	
					Equipos: 0.18	

5.41 GEOMALLA UNIAXIAL 120 KN/M						
Rendimiento: 400.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 10.82 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.0100	25.75	0.26	
OFICIAL	HH	1.00	0.0200	16.33	0.33	
PEON	HH	2.00	0.0400	14.72	0.59	
OPERARIO	HH	1.00	0.0200	19.81	0.40	
					Mano de obra: 1.58	
GEOMALLA UNIAXIAL 120 KN/M	M2		1.1000	8.33	9.16	
					Materiales: 9.16	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.58	0.08	
					Equipos: 0.08	

5.42 JUNTA DE CONSTRUCCION						
Rendimiento: 120.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 27.09 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0667	25.75	1.72	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
PEON	HH	2.00	0.1333	14.72	1.96	
					Mano de obra: 4.77	
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL		0.1000	185.85	18.59	
TECNOPOR E= 1"	M2		1.0000	3.49	3.49	
					Materiales: 22.08	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.77	0.24	
					Equipos: 0.24	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.43 JUNTA TIPO 1 PARA MUROS						
Rendimiento: 120.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 43.17 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0667	25.75	1.72	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
PEON	HH	2.00	0.1333	14.72	1.96	
					Mano de obra: 4.77	
TECNOPOR E= 3/4"	M2		1.0000	2.85	2.85	
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL		0.1900	185.85	35.31	
					Materiales: 38.16	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.77	0.24	
					Equipos: 0.24	

5.44 JUNTA TIPO 2 PARA MUROS						
Rendimiento: 120.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 45.03 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0667	25.75	1.72	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
PEON	HH	2.00	0.1333	14.72	1.96	
					Mano de obra: 4.77	
TECNOPOR E= 3/4"	M2		1.0000	2.85	2.85	
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL		0.2000	185.85	37.17	
					Materiales: 40.02	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.77	0.24	
					Equipos: 0.24	

5.45 JUNTA CON EL PAVIMENTO RIGIDO						
Rendimiento: 120.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 15.94 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0667	25.75	1.72	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
PEON	HH	2.00	0.1333	14.72	1.96	
					Mano de obra: 4.77	
TECNOPOR E= 3/4"	M2		0.2100	2.85	0.60	
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL		0.0556	185.85	10.33	
					Materiales: 10.93	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.77	0.24	
					Equipos: 0.24	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.46 JUNTA DE CONSTRUCCION WATER STOP

Rendimiento: 80.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 22.19 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0100	25.75	0.26	
OPERARIO	HH	1.00	0.1000	19.81	1.98	
PEON	HH	1.00	0.1000	14.72	1.47	
				Mano de obra: 3.71		
WATER STOP PVC DE 9"	ML		1.0000	18.29	18.29	
				Materiales: 18.29		
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.71	0.19	
				Equipos: 0.19		

5.47 ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA

Rendimiento: 20.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 83.77 x [ML]	
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETETA	M2		1.9300	13.52	26.09
TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=1"	ML		0.1300	6.76	0.88
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.1470	386.41	56.80
				Sub Partidas: 83.77	

5.48 ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR

Rendimiento: 20.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 41.10 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		0.3880	48.43	18.79	
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS	M2		1.6500	13.52	22.31	
				Sub Partidas: 41.10		

5.49 GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.0x0.5 m

Rendimiento: 20.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 227.28 x [M3]	
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
CAPATAZ	HH	0.10	0.0400	25.75	1.03
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53
PEON	HH	6.00	2.4000	14.72	35.33
				Mano de obra: 42.89	
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.0x0.5 m	UND		0.4000	208.12	83.25
				Materiales: 83.25	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.89	2.14
				Equipos: 2.14	
PIEDRA MEDIA	M3		1.1000	90.00	99.00
				Sub Partidas: 99.00	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.50 GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.0x1.0 m						
Rendimiento: 20.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 227.10 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0400	25.75	1.03	
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53	
PEON	HH	6.00	2.4000	14.72	35.33	
					Mano de obra: 42.89	
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.0x1.0 m	UND		0.2000	415.37	83.07	
					Materiales: 83.07	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.89	2.14	
					Equipos: 2.14	
PIEDRA MEDIA	M3		1.1000	90.00	99.00	
					Sub Partidas: 99.00	

5.51 GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.5x1.0 m						
Rendimiento: 20.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 217.92 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0400	25.75	1.03	
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53	
PEON	HH	6.00	2.4000	14.72	35.33	
					Mano de obra: 42.89	
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.5x1.0 m	UND		0.1333	554.31	73.89	
					Materiales: 73.89	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.89	2.14	
					Equipos: 2.14	
PIEDRA MEDIA	M3		1.1000	90.00	99.00	
					Sub Partidas: 99.00	

5.52 GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.5x0.5 m						
Rendimiento: 20.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 257.60 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0400	25.75	1.03	
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53	
PEON	HH	6.00	2.4000	14.72	35.33	
					Mano de obra: 42.89	
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 5.0x1.5x0.5 m	UND		0.2667	425.84	113.57	
					Materiales: 113.57	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.89	2.14	
					Equipos: 2.14	
PIEDRA MEDIA	M3		1.1000	90.00	99.00	
					Sub Partidas: 99.00	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.53 GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 1.0x1.0x4.0 m						
Rendimiento: 20.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 200.43 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0400	25.75	1.03	
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53	
PEON	HH	6.00	2.4000	14.72	35.33	
					Mano de obra: 42.89	
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 1.0x1.0x4.0 m	UND		0.2500	225.60	56.40	
					Materiales: 56.40	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.89	2.14	
					Equipos: 2.14	
PIEDRA MEDIA	M3		1.1000	90.00	99.00	
					Sub Partidas: 99.00	

5.54 GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m						
Rendimiento: 20.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 237.32 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0400	25.75	1.03	
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53	
PEON	HH	6.00	2.4000	14.72	35.33	
					Mano de obra: 42.89	
GAVION TIPO CAJA 2.7mm, 0.5x1.0x4.0 m	UND		0.5000	186.58	93.29	
					Materiales: 93.29	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	42.89	2.14	
					Equipos: 2.14	
PIEDRA MEDIA	M3		1.1000	90.00	99.00	
					Sub Partidas: 99.00	

5.55 ENCAUZAMIENTO RIOS Y QUEBRADAS						
Rendimiento: 450.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 7.27 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0178	25.75	0.46	
PEON	HH	8.00	0.1422	14.72	2.09	
					Mano de obra: 2.55	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.55	0.13	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	HM	0.50	0.0089	225.65	2.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.50	0.0089	289.79	2.58	
					Equipos: 4.72	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

5.56 CONSTRUCCION DE DIQUES PROVISIONALES						
Rendimiento: 450.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 6.70 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0178	25.75	0.46	
PEON	HH	8.00	0.1422	14.72	2.09	
					Mano de obra: 2.55	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.55	0.13	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, 0.75-1.6YD3	HM	1.00	0.0178	225.65	4.02	
					Equipos: 4.15	

5.57 COMPUERTA DE RIEGO (TIPO TARJETA)						
Rendimiento: 60.0000 KG/DIA		Unidad: KG		Costo Unitario: 12.78 x [KG]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
OPERARIO	HH	2.00	0.2667	19.81	5.28	
PEON	HH	2.00	0.2667	14.72	3.93	
					Mano de obra: 9.90	
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36	TN		0.0010	2,376.70	2.38	
					Materiales: 2.38	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	9.90	0.50	
					Equipos: 0.50	

6.1 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM						
Rendimiento: 363.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 7.92 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.47	0.0104	16.33	0.17	
					Mano de obra: 0.17	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.47	0.0104	235.77	2.45	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0220	240.70	5.30	
					Equipos: 7.75	

6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM						
Rendimiento: 1,225.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 1.56 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0065	240.70	1.56	
					Equipos: 1.56	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

6.3 TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON VOLQUETE) PARA D<= 1 KM

Rendimiento: 150.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 13.70 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0533	16.33	0.87	
					Mano de obra: 0.87	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0533	240.70	12.83	
					Equipos: 12.83	

6.4 TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON VOLQUETE) PARA D> 1 KM

Rendimiento: 1,470.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 1.30 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0054	240.70	1.30	
					Equipos: 1.30	

6.5 TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON MIXER) PARA D<= 1 KM

Rendimiento: 120.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 19.87 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CAMION CONCRETERO 330 HP - 12 M3	HM	1.00	0.0667	281.50	18.78	
					Equipos: 18.78	

6.6 TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON MIXER) PARA D> 1 KM

Rendimiento: 1,176.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 1.91 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAMION CONCRETERO 330 HP - 12 M3	HM	1.00	0.0068	281.50	1.91	
					Equipos: 1.91	

6.7 TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM

Rendimiento: 335.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 8.57 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.47	0.0112	16.33	0.18	
					Mano de obra: 0.18	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0239	240.70	5.75	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.47	0.0112	235.77	2.64	
					Equipos: 8.39	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

6.8 TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

Rendimiento: 1,131.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 1.71 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0071	240.70	1.71	
						Equipos: 1.71

7.1 SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 x 0.75)

Rendimiento: 6.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 414.38 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.2667	25.75	6.87	
OPERARIO	HH	1.00	1.3333	19.81	26.41	
OFICIAL	HH	1.00	1.3333	16.33	21.77	
						Mano de obra: 55.05
THINNER CORRIENTE	GLN		0.0040	15.82	0.06	
SOLDADURA	KG		0.0710	9.81	0.70	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		6.0547	14.23	86.16	
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4 MM	M2		0.5625	154.95	87.16	
LIJA PARA CONCRETO	HJA		1.0000	1.72	1.72	
PINTURA ESMALTE	GAL		0.0560	30.91	1.73	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0270	38.39	1.04	
TINTA SERIGRAFICA NEGRA	GLN		0.0330	1,854.32	61.19	
PINTURA IMPRIMANTE	GLN		0.0560	18.95	1.06	
ANGULO DE FIERRO 1"x 1"x 3/16"	ML		2.4000	3.81	9.14	
PLATINA DE FIERRO 1/8"x 2"	ML		1.7000	3.19	5.42	
						Materiales: 255.38
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	55.05	2.75	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	1.00	1.3333	32.81	43.75	
						Equipos: 46.50
COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.	UND		1.0000	57.45	57.45	
						Sub Partidas: 57.45

7.2 RETIRO DE SEÑALES TEMPORALES

Rendimiento: 6.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 86.04 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.1333	25.75	3.43	
PEON	HH	4.00	5.3333	14.72	78.51	
						Mano de obra: 81.94
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	81.94	4.10	
						Equipos: 4.10

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.3 SEÑALES PREVENTIDAS RECTANGULARES P-61(0.60mX0.40m)

Rendimiento: 6.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 298.88 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.2667	25.75	6.87	
OPERARIO	HH	1.00	1.3333	19.81	26.41	
OFICIAL	HH	1.00	1.3333	16.33	21.77	
					Mano de obra: 55.05	
THINNER CORRIENTE	GAL		0.0015	15.82	0.02	
SOLDADURA	KG		0.0400	9.81	0.39	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		2.5800	14.23	36.71	
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4MM	M2		0.2400	154.95	37.19	
LIJA PARA CONCRETO	HJA		1.0000	1.72	1.72	
ANGULO FIERRO NEGRO 1"X1"X 3/16"	M		2.6000	3.81	9.91	
PLATINA FIERRO 1/8"X2"	M		1.0000	3.19	3.19	
PINTURA ESMALTE	GAL		0.0300	30.91	0.93	
SOLVENTE XIOL	GL		0.0270	38.39	1.04	
TINTA SERIGRAFICA NEGRA	GLN		0.0260	1,854.32	48.21	
PINTURA IMPRIMANTE	GAL		0.0300	18.95	0.57	
					Materiales: 139.88	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	55.05	2.75	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA 225A	HM	1.00	1.3333	32.81	43.75	
					Equipos: 46.50	
COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.	UND		1.0000	57.45	57.45	
					Sub Partidas: 57.45	

7.4 SEÑALES REGLAMENTARIA OCTOGONAL R-1 (0.60X0.60)

Rendimiento: 6.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 308.23 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.2667	25.75	6.87	
OPERARIO	HH	1.00	1.3333	19.81	26.41	
OFICIAL	HH	1.00	1.3333	16.33	21.77	
					Mano de obra: 55.05	
THINNER CORRIENTE	GAL		0.0030	15.82	0.05	
SOLDADURA	KG		0.1000	9.81	0.98	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		3.5600	14.23	50.66	
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4MM	M2		0.3300	154.95	51.13	
LIJA PARA CONCRETO	HJA		1.0000	1.72	1.72	
ANGULO FIERRO NEGRO 1"X1"X 3/16"	M		2.1500	3.81	8.19	
PLATINA FIERRO 1/8"X2"	M		1.2000	3.19	3.83	
PINTURA ESMALTE	GAL		0.0450	30.91	1.39	
TINTA SERIGRAFICA NEGRA	GLN		0.0260	1,854.32	48.21	
TINTA SERIGRAFICA ROJA	GLN		0.0087	1,854.32	16.13	
PINTURA IMPRIMANTE	GAL		0.0450	18.95	0.85	
					Materiales: 183.14	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.05	1.65	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA 225A	HM	0.25	0.3333	32.81	10.94	
					Equipos: 12.59	
COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.	UND		1.0000	57.45	57.45	
					Sub Partidas: 57.45	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.5 SEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.80m x 1.20m)						
Rendimiento: 6.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 511.95 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.2667	25.75	6.87	
OPERARIO	HH	1.00	1.3333	19.81	26.41	
OFICIAL	HH	1.00	1.3333	16.33	21.77	
					Mano de obra: 55.05	
THINNER CORRIENTE	GLN		0.0040	15.82	0.06	
SOLDADURA	KG		0.0800	9.81	0.78	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		10.3300	14.23	147.00	
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4 MM	M2		0.9600	154.95	148.75	
LIJA PARA CONCRETO	HJA		1.0000	1.72	1.72	
PINTURA ESMALTE	GAL		0.0960	30.91	2.97	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0360	38.39	1.38	
TINTA SERIGRAFICA NEGRA	GLN		0.0100	1,854.32	18.54	
PINTURA IMPRIMANTE	GLN		0.1000	18.95	1.90	
PLATINA DE FIERRO 1/8"x 2"	ML		1.8000	3.19	5.74	
TINTA SERIGRAFICA ROJA	GLN		0.0130	1,854.32	24.11	
					Materiales: 352.95	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	55.05	2.75	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	1.00	1.3333	32.81	43.75	
					Equipos: 46.50	
COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.	UND		1.0000	57.45	57.45	
					Sub Partidas: 57.45	

7.6 SEÑALES INFORMATIVAS						
Rendimiento: 6.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 534.09 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.2667	25.75	6.87	
OPERARIO	HH	1.00	1.3333	19.81	26.41	
OFICIAL	HH	1.00	1.3333	16.33	21.77	
					Mano de obra: 55.05	
THINNER CORRIENTE	GAL		0.0071	15.82	0.11	
SOLDADURA	KG		0.0290	9.81	0.28	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		14.0000	14.23	199.22	
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4MM	M2		1.0000	154.95	154.95	
PERFIL "T" 1 1/2" X 3/16"	M		2.1600	7.02	15.16	
PINTURA ESMALTE	GAL		0.1000	30.91	3.09	
SOLVENTE XILOL	GL		0.0100	38.39	0.38	
PINTURA IMPRIMANTE	GAL		0.1000	18.95	1.90	
					Materiales: 375.09	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	55.05	2.75	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA 225A	HM	1.00	1.3333	32.81	43.75	
					Equipos: 46.50	
COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.	UND		1.0000	57.45	57.45	
					Sub Partidas: 57.45	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.7 POSTES DE SOPORTES DE SEÑALES

Rendimiento: UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 222.43 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
AGUA PARA CONCRETO	M3		1.0000	16.89	16.89	
FABRICACION POSTES CONCRETO SEÑALIZACION (F'C=175 KG/CM2)	UND		1.0000	205.54	205.54	
						Sub Partidas: 222.43

7.8 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES E-1

Rendimiento: 1.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 1,787.87 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	4.0000	25.75	103.00	
OPERARIO	HH	1.00	8.0000	19.81	158.48	
OFICIAL	HH	1.00	8.0000	16.33	130.64	
PEON	HH	3.00	24.0000	14.72	353.28	
						Mano de obra: 745.40
SOLDADURA	KG		0.6500	9.81	6.38	
PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1440	30.91	4.45	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.1435	30.91	4.44	
PERNOS 5/8" x 14" +T+A	PZ		8.0000	8.41	67.28	
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36	TN		0.0260	2,376.70	61.79	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0500	38.39	1.92	
PLANCHA DE ACERO 16 MM x 1.22 MM x 2.40 M	PZ		0.0141	417.85	5.89	
PLANCHA DE ACERO 9.5 MM x 1.22 MM x 2.40 M	PZ		0.0154	417.85	6.43	
PLATINA DE FIERRO 3/16" x 3"	ML		0.6000	7.45	4.47	
PLATINA DE FIERRO 3/16" x 2"	ML		0.2000	4.60	0.92	
TUBO DE FIERRO NEGRO STD Ø 3"	ML		9.0000	12.98	116.82	
						Materiales: 280.79
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	745.40	22.36	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	0.50	4.0000	32.81	131.24	
						Equipos: 153.60
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		23.9000	4.35	103.97	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		1.0560	48.43	51.14	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		1.0500	372.58	391.21	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2		0.9600	64.33	61.76	
						Sub Partidas: 608.08

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.9 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES E-2

Rendimiento: 2.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 942.95 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	2.0000	25.75	51.50	
OPERARIO	HH	1.00	4.0000	19.81	79.24	
OFICIAL	HH	1.00	4.0000	16.33	65.32	
PEON	HH	3.00	12.0000	14.72	176.64	
					Mano de obra: 372.70	
PERNOS 5/8"x 14" + T+ A	PZA		4.0000	8.41	33.64	
SOLDADURA	KG		0.6076	9.81	5.96	
ACERO ESTRUCTURAL DE GRADO 36	TN		0.0130	2,376.70	30.90	
PINTURA ANTICORROSIVA	GAL		0.1900	30.91	5.87	
PINTURA ESMALTE	GAL		0.1900	30.91	5.87	
SOLVENTE XIOL	GL		0.0500	38.39	1.92	
PLANCHA DE ACERO 16mm x 1.22m x 2.40 m	PZA		0.0037	799.60	2.96	
PLANCHA DE ACERO 9.5 mm x 1.22m x 2.40 m	PZA		0.0077	417.85	3.22	
PLATINA FIERRO 3/16"x 3"	M		0.4000	7.45	2.98	
PLATINA FIERRO 3/16"X2"	M		0.1020	4.60	0.47	
TUBO DE FIERRO NEGRO STD D= 2 1/2"	M		5.3000	10.81	57.29	
					Materiales: 151.08	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	372.70	18.64	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA 225A	HM	0.50	2.0000	32.81	65.62	
					Equipos: 84.26	
ACERO REFUERZO Fy=4200 kg/cm2	kg		11.9500	4.35	51.98	
EXCAVACION MANUAL	M3		0.5280	48.43	25.57	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.5250	372.58	195.60	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2		0.9600	64.33	61.76	
					Sub Partidas: 334.91	

7.10 POSTE DELINEADOR

Rendimiento: 25.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 136.45 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0320	25.75	0.82	
OFICIAL	HH	1.00	0.3200	16.33	5.23	
PEON	HH	1.00	0.3200	14.72	4.71	
					Mano de obra: 10.76	
PEGAMENTO EPOXICO	KG		0.0240	63.18	1.52	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		0.3200	14.23	4.55	
PLANCHA ACERO LAMINADA AL FRIO	KG		0.5600	2.04	1.14	
					Materiales: 7.21	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	10.76	0.54	
					Equipos: 0.54	
PRODUCCION CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2)	M3		0.0800	327.41	26.19	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.0200	372.58	7.45	
PINTADO DE POSTES DELINEADORES	UND		1.0000	33.91	33.91	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		2.0600	4.35	8.96	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		0.1250	48.43	6.05	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2		0.5500	64.33	35.38	
					Sub Partidas: 117.94	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.11 MARCAS PERMANENTES EN EL PAVIMENTO

Rendimiento: 800.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 9.22 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.0050	25.75	0.13	
OPERARIO	HH	1.00	0.0100	19.81	0.20	
PEON	HH	4.00	0.0400	14.72	0.59	
						Mano de obra: 0.92
MICROESFERAS DE VIDRIO	KG		0.3500	3.88	1.36	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0096	38.39	0.37	
PINTURA PARA TRAFICO	GLN		0.1000	59.43	5.94	
						Materiales: 7.67
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.92	0.05	
MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	HM	1.00	0.0100	58.45	0.58	
						Equipos: 0.63

7.12 TACHAS BIDIRECCIONALES RETROREFLECTANTES

Rendimiento: 50.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 14.39 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0320	25.75	0.82	
OPERARIO	HH	1.00	0.1600	19.81	3.17	
PEON	HH	2.00	0.3200	14.72	4.71	
						Mano de obra: 8.70
PEGAMENTO EPOXICO	KG		0.0100	63.18	0.63	
TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES	UND		1.0000	4.62	4.62	
						Materiales: 5.25
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.70	0.44	
						Equipos: 0.44

7.13 BARRERAS DE SEGURIDAD BORDE LATERAL

Rendimiento: 20.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 289.12 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.2000	25.75	5.15	
OPERARIO	HH	2.00	0.8000	19.81	15.85	
PEON	HH	10.00	4.0000	14.72	58.88	
						Mano de obra: 79.88
TERMINAL T-1	UND		0.0109	483.33	5.27	
TERMINAL T-2	UND		0.0109	632.51	6.89	
BARRERA DE CONTENCION CERTIFICADA	ML		1.0000	86.26	86.26	
						Materiales: 98.42
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	79.88	3.99	
CAMION BARANDA DE 3 TON	HM	2.50	1.0000	89.89	89.89	
						Equipos: 93.88
HINCADO DE POSTE DE BARRERAS	UND		0.2600	65.17	16.94	
						Sub Partidas: 16.94

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.14 TRANSICION Y CONEXION DE BARRERA METALICA A BARRERA DE CONCRETO

Rendimiento: 1.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 1,712.80 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.03	0.2000	25.75	5.15	
OPERARIO	HH	0.25	2.0000	19.81	39.62	
PEON	HH	1.25	10.0000	14.72	147.20	
					Mano de obra: 191.97	
TIRAFONES PARA TRANSICION	UND		5.0000	5.62	28.10	
PEGAMENTO EPOXICO	KG		0.1750	63.18	11.06	
TRANSICION Y CONEXION	UND		1.0000	1,472.07	1,472.07	
					Materiales: 1,511.23	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	191.97	9.60	
					Equipos: 9.60	

7.15 BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO

Rendimiento: ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 1,125.79 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=2"	ML		0.2000	12.81	2.56	
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3		0.7520	6.50	4.89	
CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)	M3		1.4000	421.60	590.24	
CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)	M3		0.1400	348.91	48.85	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		93.9100	4.35	408.51	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE	M2		1.0800	64.33	69.48	
JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)	ML		0.0800	15.69	1.26	
					Sub Partidas: 1,125.79	

7.16 CAPTAFAROS

Rendimiento: 30.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 29.70 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.2667	16.33	4.36	
PEON	HH	1.00	0.2667	14.72	3.93	
					Mano de obra: 8.29	
CAPTAFAROS	UND		1.0000	20.41	20.41	
PERNO Y TUERCA GUARDAVIAS	JGO		0.1250	4.74	0.59	
					Materiales: 21.00	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.29	0.41	
					Equipos: 0.41	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

7.17 POSTE DE KILOMETRAJE						
Rendimiento: UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 149.84 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PRODUCCION CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2)	M3		0.1130	327.41	37.00	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.0320	372.58	11.92	
PINTADO DE POSTES DELINEADORES	UND		1.0000	33.91	33.91	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		2.7140	4.35	11.81	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		0.1250	48.43	6.05	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2		0.7640	64.33	49.15	
					Sub Partidas: 149.84	

7.18 PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS						
Rendimiento: 20.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 25.50 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0800	25.75	2.06	
OPERARIO	HH	1.00	0.4000	19.81	7.92	
PEON	HH	1.00	0.4000	14.72	5.89	
					Mano de obra: 15.87	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.0940	30.91	2.91	
SOLVENTE XIOL	GLN		0.0300	38.39	1.15	
PINTURA IMPRIMANTE	GLN		0.2300	18.95	4.36	
PINTURA PARA TRAFICO	GLN		0.0070	59.43	0.42	
					Materiales: 8.84	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	15.87	0.79	
					Equipos: 0.79	

7.19 GIBAS O RESALTO LOMO DE TORO						
Rendimiento: 10.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 378.25 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0800	25.75	2.06	
OFICIAL	HH	1.00	0.8000	16.33	13.06	
PEON	HH	2.00	1.6000	14.72	23.55	
					Mano de obra: 38.67	
PEGAMENTO EPOXICO	KG		0.0888	63.18	5.61	
MICROESFERAS DE VIDRIO	KG		1.7760	3.88	6.89	
LAMINA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE	P2		1.0760	24.66	26.53	
SOLVENTE XIOL	GLN		0.0555	38.39	2.13	
PINTURA PARA TRAFICO	GLN		0.4440	59.43	26.39	
					Materiales: 67.55	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	38.67	1.93	
					Equipos: 1.93	
ACERRADO	ML		2.3500	0.80	1.88	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		54.0400	4.35	235.07	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		0.1000	48.43	4.84	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2		0.4400	64.33	28.31	
					Sub Partidas: 270.10	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

8.1.1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL						
Rendimiento: 2,350.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 2.00 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	4.00	0.0136	14.72	0.20	
					Mano de obra: 0.20	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.20	0.01	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	1.00	0.0034	235.77	0.80	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0034	289.79	0.99	
					Equipos: 1.80	

8.1.2 REPOSICION DE TOP SOIL						
Rendimiento: 2,400.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.67 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	4.00	0.0133	14.72	0.20	
					Mano de obra: 0.20	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.20	0.01	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	1.00	0.0033	235.77	0.78	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0033	206.77	0.68	
					Equipos: 1.47	

8.1.3 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO						
Rendimiento: 3,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.23 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	4.00	0.0107	14.72	0.16	
					Mano de obra: 0.16	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.16	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0027	289.79	0.78	
					Equipos: 0.79	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0182	15.13	0.28	
					Sub Partidas: 0.28	

8.1.4 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO						
Rendimiento: 2,500.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.13 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	4.00	0.0128	14.72	0.19	
					Mano de obra: 0.19	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.19	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0032	289.79	0.93	
					Equipos: 0.94	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

8.1.5 ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE						
Rendimiento: 1,050.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 1.81 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0008	25.75	0.02	
PEON	HH	1.00	0.0076	14.72	0.11	
						Mano de obra: 0.13
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.13	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.50	0.0038	289.79	1.10	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	0.50	0.0038	150.83	0.57	
						Equipos: 1.68

8.1.6 READECUACION AMBIENTAL DEL POLVORIN						
Rendimiento: 2,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.67 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0040	25.75	0.10	
PEON	HH	2.00	0.0080	14.72	0.12	
						Mano de obra: 0.22
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.22	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0040	289.79	1.16	
						Equipos: 1.17
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0182	15.13	0.28	
						Sub Partidas: 0.28

8.1.7 READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE CHANCADO						
Rendimiento: 2,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.67 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0040	25.75	0.10	
PEON	HH	2.00	0.0080	14.72	0.12	
						Mano de obra: 0.22
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.22	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0040	289.79	1.16	
						Equipos: 1.17
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0182	15.13	0.28	
						Sub Partidas: 0.28

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

8.1.8 READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE CONCRETO

Rendimiento: 2,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.67 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0040	25.75	0.10	
PEON	HH	2.00	0.0080	14.72	0.12	
						Mano de obra: 0.22
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.22	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0040	289.79	1.16	
						Equipos: 1.17
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0182	15.13	0.28	
						Sub Partidas: 0.28

8.1.9 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS

Rendimiento: 4,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.12 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	6.00	0.0120	14.72	0.18	
						Mano de obra: 0.18
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.18	0.01	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0020	289.79	0.58	
						Equipos: 0.59
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0229	15.13	0.35	
						Sub Partidas: 0.35

8.1.10 REVEGETACION DE (INSTALACIONES AUXILIARES)

Rendimiento: 2,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 0.82 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0040	16.33	0.07	
PEON	HH	10.00	0.0400	14.72	0.59	
						Mano de obra: 0.66
FOSFATO DIAMONICO	BLS		0.0006	102.76	0.06	
UREA	BLS		0.0004	80.22	0.03	
SEMILLAS PARA REFORESTACION	KG		0.0006	13.46	0.01	
						Materiales: 0.10
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.66	0.03	
						Equipos: 0.03
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0020	15.13	0.03	
						Sub Partidas: 0.03

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

8.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Rendimiento: 1.0000 CPÃ'A/DIA		Unidad: CPÃ'A		Costo Unitario: 15,080.00 x [CPÃ'A]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE		CPÃ'A		1.0000	15,080.00	15,080.00
					Subcontratos: 15,080.00	

8.2.2 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

Rendimiento: 1.0000 CPÃ'A/DIA		Unidad: CPÃ'A		Costo Unitario: 3,267.00 x [CPÃ'A]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA		CPÃ'A		1.0000	3,267.00	3,267.00
Subcontratos: 3,267.00						

8.2.3 MONITOREO DE EFLUENTES

Rendimiento: 1.0000 CPÃ'A/DIA		Unidad: CPÃ'A		Costo Unitario: 1,894.50 x [CPÃ'A]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MONITOREO DE AGUA RESIDUAL		CPÃ'A		1.0000	1,894.50	1,894.50
Subcontratos: 1,894.50						

8.2.4 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Rendimiento: 1.0000 CPÃ'A/DIA		Unidad: CPÃ'A		Costo Unitario: 1,080.00 x [CPÃ'A]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MONITOREO DE RUIDO		CPÃ'A		1.0000	1,080.00	1,080.00
Subcontratos: 1,080.00						

8.2.5 MONITOREO DE FLORA Y FAUNA

Rendimiento: 1.0000 CPÃ'A/DIA		Unidad: CPÃ'A		Costo Unitario: 15,000.00 x [CPÃ'A]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MONITOREO DE FLORA Y FAUNA		CPÃ'A		1.0000	15,000.00	15,000.00
					Subcontratos: 15,000.00	

8.2.6 MONITOREO HIDROBIOLOGICO

Rendimiento: 1.0000 CPÃ'A/DIA		Unidad: CPÃ'A		Costo Unitario: 1,920.00 x [CPÃ'A]		
Insumo		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial
MONITOREO HIDROBIOLOGICO		CPÃ'A		1.0000	1,920.00	1,920.00
Subcontratos: 1,920.00						

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

8.3.1 SEÑALES INFORMATIVAS AMBIENTAL PERMANENTE

Rendimiento: 6.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 534.09 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.2667	25.75	6.87	
OPERARIO	HH	1.00	1.3333	19.81	26.41	
OFICIAL	HH	1.00	1.3333	16.33	21.77	
					Mano de obra: 55.05	
THINNER CORRIENTE	GLN		0.0071	15.82	0.11	
SOLDADURA	KG		0.0290	9.81	0.28	
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	P2		14.0000	14.23	199.22	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.1000	30.91	3.09	
PINTURA IMPRIMANTE	GLN		0.1000	18.95	1.90	
FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4 MM	M2		1.0000	154.95	154.95	
PERFIL "T" 1 1/2" x 3/16"	ML		2.1600	7.02	15.16	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0100	38.39	0.38	
					Materiales: 375.09	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	55.05	2.75	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	1.00	1.3333	32.81	43.75	
					Equipos: 46.50	
COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.	UND		1.0000	57.45	57.45	
					Sub Partidas: 57.45	

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

8.3.2 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES E-1

Rendimiento: 1.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 1,787.87 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	4.0000	25.75	103.00	
OPERARIO	HH	1.00	8.0000	19.81	158.48	
OFICIAL	HH	1.00	8.0000	16.33	130.64	
PEON	HH	3.00	24.0000	14.72	353.28	
Mano de obra: 745.40						
SOLDADURA	KG		0.6500	9.81	6.38	
PINTURA ANTICORROSIVA	GLN		0.1440	30.91	4.45	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.1435	30.91	4.44	
PERNOS 5/8" x 14" +T+A	PZ		8.0000	8.41	67.28	
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36	TN		0.0260	2,376.70	61.79	
SOLVENTE XIOL	GLN		0.0500	38.39	1.92	
PLANCHA DE ACERO 16 MM x 1.22 MM x 2.40 M	PZ		0.0141	417.85	5.89	
PLANCHA DE ACERO 9.5 MM x 1.22 MM x 2.40 M	PZ		0.0154	417.85	6.43	
PLATINA DE FIERRO 3/16" x 3"	ML		0.6000	7.45	4.47	
PLATINA DE FIERRO 3/16" x 2"	ML		0.2000	4.60	0.92	
TUBO DE FIERRO NEGRO STD Ø 3"	ML		9.0000	12.98	116.82	
Materiales: 280.79						
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	745.40	22.36	
MOTOSOLDADORA GASOLINERA DE 225 A	HM	0.50	4.0000	32.81	131.24	
Equipos: 153.60						
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		23.9000	4.35	103.97	
EXCAVACIÓN MANUAL	M3		1.0560	48.43	51.14	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		1.0500	372.58	391.21	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2		0.9600	64.33	61.76	
Sub Partidas: 608.08						

8.4.1 PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERAS DE RIO

Rendimiento: M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 3.37 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PAGO DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERAS DE RIO	M3		1.0000	3.37	3.37	
Materiales: 3.37						

9.1 PEAJE UCHUCHACUA

Rendimiento: GLB/DIA		Unidad: GLB		Costo Unitario: 2,398,543.17 x [GLB]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEAJE ICHUCHACUA	GLB		1.0000	2,398,543.17	2,398,543.17	
Subcontratos: 2,398,543.17						