

PRESUPUESTO

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				3,789,769.42
1.1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	910,909.61	910,909.61
1.2	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	48.94	2,136.38	104,554.44
1.3	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1.00	2,463,021.62	2,463,021.62
1.4	ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA	KM	9.20	33,835.19	311,283.75
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				36,560,535.92
2.1	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	14.06	3,032.32	42,634.42
2.2	EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO	M3	650,749.71	4.63	3,012,971.16
2.3	EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA	M3	274,968.41	15.59	4,286,757.51
2.4	EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA	M3	761,115.79	27.62	21,022,018.12
2.5	REMOCION DE DERRUMBES	M3	64,544.39	8.31	536,363.88
2.6	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE	M2	453,673.04	1.89	857,442.05
2.7	CONFORMACION DE TERRAPLENES	M3	142,401.88	6.94	988,269.05
2.8	RELLENO EN LATERAL DE BERMAS	M3	16,092.43	38.76	623,742.59
2.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA	M3	75,858.02	11.98	908,779.08
2.10	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA, SOLUCION ESPECIAL	M3	12,670.43	117.77	1,492,196.54
2.11	MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS	M3	218,259.90	12.78	2,789,361.52
3	SUB BASES Y BASES				14,210,925.52
3.1	SUB BASE GRANULAR	M3	49,150.99	54.17	2,662,509.13
3.2	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=85 KG/CM2	M3	36,193.99	319.07	11,548,416.39
4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO				87,218,610.25
4.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C=45 KG/CM2 (PAVIMENTADORA)	M3	106,767.37	515.70	55,059,932.71
4.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'C=45 KG/CM2 (MANUAL)	M3	8,552.73	483.67	4,136,698.92
4.3	ACERO LONGITUDINAL (BARRA DE AMARRE)	KG	136,972.20	16.93	2,318,939.35
4.4	ACERO TRANSVERSAL (PASA JUNTA)	KG	1,262,314.15	16.71	21,093,269.45
4.5	CANASTILLAS	KG	223,040.13	5.80	1,293,632.75
4.6	JUNTA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	49,668.85	10.23	508,112.34
4.7	JUNTA DE CONTRACCION DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	247,953.26	10.82	2,682,854.27
4.8	JUNTA DE EXPANSION	ML	103.62	21.82	2,260.99
4.9	SONORIZADORES	UND	32,059.00	1.86	59,629.74
4.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS	M2	1,191.26	53.12	63,279.73
5	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				34,357,550.17

PRESUPUESTO

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
5.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	1,975.41	151.27	298,820.27
5.2	PEDRAPLENES PARA MEJORAMIENTO	M3	635.79	41.89	26,633.24
5.3	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	M3	103,539.21	6.50	673,004.87
5.4	ELIMINACION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES	M3	370.70	27.07	10,034.85
5.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	33,747.38	38.76	1,308,048.45
5.6	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	M3	1,836.00	28.74	52,766.64
5.7	MATERIAL FILTRANTE	M3	2,687.80	77.64	208,680.79
5.8	MATERIAL IMPERMEABLE	M3	447.60	76.66	34,313.02
5.9	CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2)	M3	1,160.46	453.81	526,628.35
5.10	CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)	M3	7,854.55	421.60	3,311,478.28
5.11	CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3	1,365.47	386.41	527,631.26
5.12	CONCRETO CICLOPEO (F'C=175 KG/CM2 + 30% PM)	M3	7,864.35	331.43	2,606,481.52
5.13	CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)	M3	722.93	348.91	252,237.51
5.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE	M2	58,304.47	64.33	3,750,726.56
5.15	ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG	506,913.62	4.35	2,205,074.25
5.16	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE D=0.90 m	ML	1,035.18	420.07	434,848.06
5.17	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE D=1.20 m	ML	486.81	571.80	278,357.96
5.18	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE D=1.50 m	ML	24.30	752.31	18,281.13
5.19	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO MULTIPLATE ABOVEDADA (4.04x2.84m)	ML	21.06	4,025.45	84,775.98
5.20	SUBDREN TIPO 1	ML	11,172.00	176.81	1,975,321.32
5.21	DESCARGA DE SUBDRENES TIPO 1	ML	2,250.00	134.20	301,950.00
5.22	TRINCHERA DRENANTE	ML	913.00	80.29	73,304.77
5.23	DESCARGA DE TRINCHERA DRENANTE	ML	150.00	54.82	8,223.00
5.24	CUNETAS REVESTIDAS TIPO 1 (TRIANGULAR)	ML	46,979.53	117.06	5,499,423.78
5.25	CUNETAS REVESTIDAS TIPO 2 (RECTANGULAR URBANA)	ML	145.00	479.95	69,592.75
5.26	CUNETAS DE CORONACION REVESTIDA (ZANJA)	ML	1,918.00	71.90	137,904.20
5.27	CUNETAS DE BANQUETA REVESTIDA	ML	16,130.98	73.67	1,188,369.30
5.28	CUNETAS REVESTIDAS TIPO BATEA	ML	58.00	274.35	15,912.30
5.29	BORDILLOS	ML	4,940.00	98.65	487,331.00
5.30	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15m	M2	13,082.37	78.61	1,028,405.11

PRESUPUESTO

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
5.31	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20m	M2	8,681.97	111.16	965,087.79
5.32	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.35m	M2	46.79	152.70	7,144.83
5.33	TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=1"	ML	36.75	6.76	248.43
5.34	TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=2"	ML	2,080.55	12.81	26,651.85
5.35	TUBERIA RIGIDA PERFORADA (6")	ML	1,058.85	32.89	34,825.58
5.36	TUBERIA RIGIDA NO PERFORADA (6")	ML	1,731.60	28.50	49,350.60
5.37	TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=4" C/PERFORACION	ML	3,227.70	26.99	87,115.62
5.38	TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACION	ML	591.94	26.99	15,976.46
5.39	GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2	M2	37,527.79	9.83	368,898.18
5.40	GEOCOMPUESTO DE DRENAJE	M2	12,120.00	26.33	319,119.60
5.41	GEOMALLA UNIAXIAL 120 KN/M	M2	116,805.00	10.82	1,263,830.10
5.42	JUNTA DE CONSTRUCCION	ML	383.90	27.09	10,399.85
5.43	JUNTA TIPO 1 PARA MUROS	ML	1,804.79	43.17	77,912.78
5.44	JUNTA TIPO 2 PARA MUROS	ML	22.12	45.03	996.06
5.45	JUNTA CON EL PAVIMENTO RIGIDO	ML	61,197.99	15.94	975,495.96
5.46	JUNTA DE CONSTRUCCION WATER STOP	ML	2,583.80	22.19	57,334.52
5.47	ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA	ML	2,310.00	83.77	193,508.70
5.48	ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR	ML	1,509.00	41.10	62,019.90
5.49	GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.0x0.5 m	M3	44.50	227.28	10,113.96
5.50	GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.0x1.0 m	M3	806.00	227.10	183,042.60
5.51	GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.5x1.0 m	M3	364.50	217.92	79,431.84
5.52	GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 5.0x1.5x0.5 m	M3	66.75	257.60	17,194.80
5.53	GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 1.0x1.0x4.0 m	M3	6,912.00	200.43	1,385,372.16
5.54	GAVION TIPO CAJA DE 2.7 mm, 0.5x1.0x4.0 m	M3	2,876.00	237.32	682,532.32
5.55	ENCAUZAMIENTO RIOS Y QUEBRADAS	M3	11,476.17	7.27	83,431.76
5.56	CONSTRUCCION DE DIQUES PROVISIONALES	M3	31.01	6.70	207.77
5.57	COMPUERTA DE RIEGO (TIPO TARJETA)	KG	449.58	12.78	5,745.63
6	TRANSPORTE				58,961,025.79
6.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM	M3K	576,635.10	7.92	4,566,949.99
6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM	M3K	6,099,338.67	1.56	9,514,968.33
6.3	TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON VOLQUETE) PARA D<= 1 KM	M3K	106,019.60	13.70	1,452,468.52

PRESUPUESTO

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
6.4	TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON VOLQUETE) PARA D> 1 KM	M3K	1,221,254.29	1.30	1,587,630.58
6.5	TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON MIXER) PARA D<= 1 KM	M3K	62,559.22	19.87	1,243,051.70
6.6	TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO (CON MIXER) PARA D> 1 KM	M3K	809,951.57	1.91	1,547,007.50
6.7	TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM	M3K	1,618,098.54	8.57	13,867,104.49
6.8	TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM	M3K	14,726,224.96	1.71	25,181,844.68
7	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				2,854,534.77
7.1	SEÑALES PREVENTIVAS (0.75 x 0.75)	UND	363.00	414.38	150,419.94
7.2	RETIRO DE SEÑALES TEMPORALES	UND	44.00	86.04	3,785.76
7.3	SEÑALES PREVENTIDAS RECTANGULARES P-61(0.60mX0.40m)	UND	279.00	298.88	83,387.52
7.4	SEÑALES REGLAMENTARIA OCTOGONAL R-1 (0.60X0.60)	UND	3.00	308.23	924.69
7.5	SEÑAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.80m x 1.20m)	UND	112.00	511.95	57,338.40
7.6	SEÑALES INFORMATIVAS	M2	30.78	534.09	16,439.29
7.7	POSTES DE SOPORTES DE SEÑALES	UND	757.00	222.43	168,379.51
7.8	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES E-1	UND	13.00	1,787.87	23,242.31
7.9	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES E-2	UND	6.00	942.95	5,657.70
7.10	POSTE DELINEADOR	UND	4,543.00	136.45	619,892.35
7.11	MARCAS PERMANENTES EN EL PAVIMENTO	M2	15,300.74	9.22	141,072.82
7.12	TACHAS BIDIRECCIONALES RETROREFLECTANTES	UND	7,278.00	14.39	104,730.42
7.13	BARRERAS DE SEGURIDAD BORDE LATERAL	ML	4,284.00	289.12	1,238,590.08
7.14	TRANSICION Y CONEXION DE BARRERA METALICA A BARRERA DE CONCRETO	UND	3.00	1,712.80	5,138.40
7.15	BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO	ML	105.00	1,125.79	118,207.95
7.16	CAPTAFAROS	UND	1,311.00	29.70	38,936.70
7.17	POSTE DE KILOMETRAJE	UND	50.00	149.84	7,492.00
7.18	PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS	M2	2,384.30	25.50	60,799.65
7.19	GIBAS O RESALTO LOMO DE TORO	ML	26.70	378.25	10,099.28
8	PROTECCION AMBIENTAL				6,728,769.76
8.1	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA				5,973,187.72
8.1.1	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL	M2	424,410.34	2.00	848,820.68
8.1.2	REPOSICION DE TOP SOIL	M2	424,410.34	1.67	708,765.27
8.1.3	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO	M2	213,165.35	1.23	262,193.38
8.1.4	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO	M2	134,431.22	1.13	151,907.28

PRESUPUESTO

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: - - -
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
8.1.5	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE	M3	1,976,961.68	1.81	3,578,300.64
8.1.6	READECUACION AMBIENTAL DEL POLVORIN	M2	3,029.03	1.67	5,058.48
8.1.7	READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE CHANCADO	M2	12,324.34	1.67	20,581.65
8.1.8	READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE CONCRETO	M2	10,940.24	1.67	18,270.20
8.1.9	READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS	M2	27,922.91	1.12	31,273.66
8.1.10	REVEGETACION DE (INSTALACIONES AUXILIARES)	M2	424,410.34	0.82	348,016.48
8.2	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				272,092.00
8.2.1	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	CPÃ'A	8.00	15,080.00	120,640.00
8.2.2	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	CPÃ'A	8.00	3,267.00	26,136.00
8.2.3	MONITOREO DE EFLUENTES	CPÃ'A	8.00	1,894.50	15,156.00
8.2.4	MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO	CPÃ'A	8.00	1,080.00	8,640.00
8.2.5	MONITOREO DE FLORA Y FAUNA	CPÃ'A	6.00	15,000.00	90,000.00
8.2.6	MONITOREO HIDROBIOLOGICO	CPÃ'A	6.00	1,920.00	11,520.00
8.3	SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				47,583.47
8.3.1	SEÑALES INFORMATIVAS AMBIENTAL PERMANENTE	M2	38.88	534.09	20,765.42
8.3.2	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES E-1	UND	15.00	1,787.87	26,818.05
8.4	PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERAS DE RIO				435,906.57
8.4.1	PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERAS DE RIO	M3	129,349.13	3.37	435,906.57
9	PEAJE				2,398,543.17
9.1	PEAJE UCHUCHACUA	GLB	1.00	2,398,543.17	2,398,543.17
COSTO DIRECTO					247,080,264.77
GASTOS GENERALES 12%					30,347,133.39
UTILIDAD 10%					24,708,026.48
SUB TOTAL					302,135,424.64
IGV 18%					54,384,376.44
TOTAL PRESUPUESTO					356,519,801.08

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 08/100 SOLES