

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

PRODUCCION CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 327.41 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		6.0000	23.32	139.92	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.1500	3.65	0.55	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2040	8.66	1.77	
					Materiales: 142.24	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.50	0.0333	235.77	7.85	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 24.25	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1800	16.89	3.04	
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3		1.2500	53.32	66.65	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1500	97.37	14.61	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.7500	43.14	32.36	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3500	123.35	43.17	
					Sub Partidas: 159.83	

AGUA PARA CONCRETO						
Rendimiento: 68.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 16.89 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	1.00	0.1176	14.72	1.73	
					Mano de obra: 1.73	
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GAL	HM	1.00	0.1176	128.95	15.16	
					Equipos: 15.16	

TRANSPORTE DE AGREGADOS						
Rendimiento: 38.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 53.32 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.05	0.0105	16.33	0.17	
					Mano de obra: 0.17	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.05	0.0105	235.77	2.48	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.2105	240.70	50.67	
					Equipos: 53.15	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ARENA CHANCADA INC. LAVADO						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 97.37 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.0500	5.46	5.73	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.0500	6.71	7.05	
LAVADO DE MATERIAL	M3		1.0500	23.13	24.29	
ZARANDEO Y CHANCADO TERCARIO (ARENA)	M3		1.0500	26.71	28.05	
ZARANDEO Y CHANCADO (ARENA)	M3		1.0500	30.71	32.25	
					Sub Partidas: 97.37	

EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)						
Rendimiento: 460.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 5.46 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0017	25.75	0.04	
OFICIAL	HH	1.00	0.0174	16.33	0.28	
PEON	HH	2.00	0.0348	14.72	0.51	
					Mano de obra: 0.83	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.83	0.04	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 YD3	HM	0.40	0.0070	225.65	1.58	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.60	0.0104	289.79	3.01	
					Equipos: 4.63	

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)						
Rendimiento: 450.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 6.71 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.58	0.0103	235.77	2.43	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0178	240.70	4.28	
					Equipos: 6.71	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

LAVADO DE MATERIAL						
Rendimiento: 395.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 23.13 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0020	25.75	0.05	
OPERARIO	HH	1.00	0.0203	19.81	0.40	
PEON	HH	2.00	0.0405	14.72	0.60	
					Mano de obra: 1.05	
FLOCULANTE	KG		0.0100	31.85	0.32	
					Materiales: 0.32	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.05	0.05	
FAJA TRANSPORTADORA 18"X 40' M.E. 3 KW 150 TON/H	HM	2.00	0.0405	6.91	0.28	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.42	0.0085	235.77	2.00	
GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW	HM	1.00	0.0203	111.12	2.26	
EQUIPO PARA LAVADO DE AGREGADO	HM	1.00	0.0203	203.74	4.14	
					Equipos: 8.73	
ACOPIO D/SEDIMENTO	M3		0.1000	2.36	0.24	
AGUA PARA LAVADO	M3		0.6800	16.89	11.49	
TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1KM	M3K		0.0880	1.71	0.15	
TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<= 1KM	M3K		0.1340	8.57	1.15	
					Sub Partidas: 13.03	

ACOPIO D/SEDIMENTO						
Rendimiento: 800.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 2.36 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	1.00	0.0100	235.77	2.36	
					Equipos: 2.36	

AGUA PARA LAVADO						
Rendimiento: 68.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 16.89 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	1.00	0.1176	14.72	1.73	
					Mano de obra: 1.73	
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GAL	HM	1.00	0.1176	128.95	15.16	
					Equipos: 15.16	

TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1KM						
Rendimiento: 1,131.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 1.71 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0071	240.70	1.71	
					Equipos: 1.71	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<= 1KM						
Rendimiento: 335.0000 M3K/DIA		Unidad: M3K		Costo Unitario: 8.57 x [M3K]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.47	0.0112	16.33	0.18	
					Mano de obra: 0.18	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.47	0.0112	235.77	2.64	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0239	240.70	5.75	
					Equipos: 8.39	

ZARANDEO Y CHANCADO TERCIARIO (ARENA)						
Rendimiento: 225.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 26.71 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0036	25.75	0.09	
OFICIAL	HH	1.00	0.0356	16.33	0.58	
PEON	HH	4.00	0.1422	14.72	2.09	
					Mano de obra: 2.76	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.76	0.14	
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 - 15HP	HM	1.00	0.0356	54.43	1.94	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.24	0.0085	235.77	2.00	
GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW	HM	1.00	0.0356	111.12	3.96	
CHANCADORA TERCIARIA INC. 5 FAJAS 220 HP 35-215 TON/H	HM	1.00	0.0356	447.02	15.91	
					Equipos: 23.95	

ZARANDEO Y CHANCADO (ARENA)						
Rendimiento: 104.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 30.71 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0077	25.75	0.20	
OFICIAL	HH	1.00	0.0769	16.33	1.26	
PEON	HH	4.00	0.3077	14.72	4.53	
					Mano de obra: 5.99	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	5.99	0.30	
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 - 15HP	HM	0.33	0.0250	54.43	1.36	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.11	0.0085	235.77	2.00	
GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW	HM	1.00	0.0769	111.12	8.55	
FAJA TRANSPORTADORA 18"X 40' M.E. 3 KW 150 TON/H	HM	1.00	0.0769	6.91	0.53	
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA INC. 5 FAJAS 75 HP 46-70 TON/H	HM	1.00	0.0769	155.84	11.98	
					Equipos: 24.72	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

PIEDRA CHANCADA						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 43.14 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.0500	5.46	5.73	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.0500	6.71	7.05	
ZARANDEO Y CHANCADO TERCARIO (PIEDRA)	M3		1.0500	12.97	13.62	
ZARANDEO Y CHANCADO (PIEDRA)	M3		1.0500	15.94	16.74	
						Sub Partidas: 43.14

ZARANDEO Y CHANCADO TERCARIO (PIEDRA)						
Rendimiento: 506.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 12.97 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0016	25.75	0.04	
OFICIAL	HH	1.00	0.0158	16.33	0.26	
PEON	HH	4.00	0.0632	14.72	0.93	
						Mano de obra: 1.23
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.23	0.06	
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 - 15HP	HM	1.00	0.0158	54.43	0.86	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.54	0.0085	235.77	2.00	
GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW	HM	1.00	0.0158	111.12	1.76	
CHANCADORA TERCARIA INC. 5 FAJAS 220 HP 35-215 TON/H	HM	1.00	0.0158	447.02	7.06	
						Equipos: 11.74

ZARANDEO Y CHANCADO (PIEDRA)						
Rendimiento: 235.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 15.94 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0034	25.75	0.09	
OFICIAL	HH	1.00	0.0340	16.33	0.56	
PEON	HH	4.00	0.1362	14.72	2.00	
						Mano de obra: 2.65
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.65	0.13	
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 - 15HP	HM	1.00	0.0340	54.43	1.85	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.25	0.0085	235.77	2.00	
GRUPO ELECTROGENO 140HP 90KW	HM	1.00	0.0340	111.12	3.78	
FAJA TRANSPORTADORA 18"X 40` M.E. 3 KW 150 TON/H	HM	1.00	0.0340	6.91	0.23	
CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA INC. 5 FAJAS 75 HP 46-70 TON/H	HM	1.00	0.0340	155.84	5.30	
						Equipos: 13.29

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: **- - -**

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 123.35 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.1800	6.71	7.92	
EXTRACCION DE MATERIAL C/VOLADURA	M3		1.1800	17.27	20.38	
LAVADO DE MATERIAL	M3		1.1800	23.13	27.29	
ZARANDEO Y CHANCADO TERCARIO (ARENA)	M3		1.1800	26.71	31.52	
ZARANDEO Y CHANCADO (ARENA)	M3		1.1800	30.71	36.24	
					Sub Partidas: 123.35	

EXTRACCION DE MATERIAL C/VOLADURA						
Rendimiento: 320.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 17.27 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.0125	25.75	0.32	
PEON	HH	2.00	0.0500	14.72	0.74	
OFICIAL	HH	5.00	0.1250	16.33	2.04	
					Mano de obra: 3.10	
FULMINANTE N° 8	PZ		1.0000	0.75	0.75	
MECHA O GUIA BLANCA	ML		1.0000	0.75	0.75	
DINAMITA AL 65%	KG		0.2500	10.98	2.75	
BARRENO 5´ X 1/8"	UND		0.0170	331.64	5.64	
					Materiales: 9.89	
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	4.00	0.1000	4.75	0.48	
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	HM	1.00	0.0250	152.04	3.80	
					Equipos: 4.28	

MEJORAMIENTO DE ACCESOS						
Rendimiento: 0.7500 KM/DIA		Unidad: KM		Costo Unitario: 23,103.49 x [KM]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	10.6667	25.75	274.67	
PEON	HH	4.00	42.6667	14.72	628.05	
					Mano de obra: 902.72	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	902.72	45.14	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	10.6667	150.83	1,608.86	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	10.6667	206.77	2,205.55	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	10.6667	289.79	3,091.10	
					Equipos: 6,950.65	
PIEDRA CHANCADA	M3		108.0000	43.14	4,659.12	
AGUA PARA LA OBRA	M3		700.0000	15.13	10,591.00	
					Sub Partidas: 15,250.12	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

AGUA PARA LA OBRA						
Rendimiento: 76.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 15.13 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
PEON	HH	1.00	0.1053	14.72	1.55	
					Mano de obra: 1.55	
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145-165 HP 2000 GAL	HM	1.00	0.1053	128.95	13.58	
					Equipos: 13.58	

CONSTRUCCION DE ACCESOS						
Rendimiento: 0.5000 KM/DIA		Unidad: KM		Costo Unitario: 53,844.84 x [KM]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D> 1KM	M3K		2,478.0000	1.71	4,237.38	
LASTRADO (MAT. ZARANDEO E=0.15)	M3		630.0000	10.20	6,426.00	
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE	M2		4,200.0000	1.89	7,938.00	
TRANSPORTE DE RELLENO A LOS ACCESOS	M3		630.0000	15.37	9,683.10	
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN	M3		2,100.0000	4.63	9,723.00	
TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D<= 1KM	M3K		1,848.0000	8.57	15,837.36	
					Sub Partidas: 53,844.84	

LASTRADO (MAT. ZARANDEO E=0.15)						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 10.20 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
ZARANDEO ESTATICO	M3		1.1111	3.72	4.13	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.1111	5.46	6.07	
					Sub Partidas: 10.20	

ZARANDEO ESTATICO						
Rendimiento: 369.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 3.72 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.40	0.0087	25.75	0.22	
PEON	HH	4.00	0.0867	14.72	1.28	
					Mano de obra: 1.50	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.50	0.08	
ZARANDA ESTATICA	HM	1.00	0.0217	4.22	0.09	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.40	0.0087	235.77	2.05	
					Equipos: 2.22	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE						
Rendimiento: 2,600.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.89 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0031	25.75	0.08	
OFICIAL	HH	1.00	0.0031	16.33	0.05	
PEON	HH	4.00	0.0123	14.72	0.18	
					Mano de obra: 0.31	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.31	0.02	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	0.0031	150.83	0.47	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	0.0031	206.77	0.64	
					Equipos: 1.13	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0300	15.13	0.45	
					Sub Partidas: 0.45	

TRANSPORTE DE RELLENO A LOS ACCESOS						
Rendimiento: 150.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 15.37 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.19	0.0101	16.33	0.16	
					Mano de obra: 0.16	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.19	0.0101	235.77	2.38	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0533	240.70	12.83	
					Equipos: 15.21	

EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN						
Rendimiento: 594.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 4.63 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.0067	25.75	0.17	
PEON	HH	2.00	0.0269	14.72	0.40	
					Mano de obra: 0.57	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.57	0.03	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3	HM	0.30	0.0040	327.50	1.31	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	0.70	0.0094	289.79	2.72	
					Equipos: 4.06	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

REHABILITACION DE ACCESOS						
Rendimiento: 1.0000 KM/DIA		Unidad: KM		Costo Unitario: 11,141.52 x [KM]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	8.0000	25.75	206.00	
PEON	HH	4.00	32.0000	14.72	471.04	
					Mano de obra: 677.04	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	677.04	33.85	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 TN	HM	1.00	8.0000	150.83	1,206.64	
MOTONIVELADORA 145-150 HP	HM	1.00	8.0000	206.77	1,654.16	
					Equipos: 2,894.65	
AGUA PARA LA OBRA	M3		75.6000	15.13	1,143.83	
LASTRADO (MAT. ZARANDEO E=0.15)	M3		630.0000	10.20	6,426.00	
					Sub Partidas: 7,569.83	

EXCAVACION Y DESQUINCHES EN ROCA SUELTA						
Rendimiento: 370.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 7.71 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0043	25.75	0.11	
PEON	HH	4.00	0.0865	14.72	1.27	
					Mano de obra: 1.38	
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0216	289.79	6.26	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.38	0.07	
					Equipos: 6.33	

PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA						
Rendimiento: 500.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 7.88 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0160	25.75	0.41	
OFICIAL	HH	2.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	4.00	0.0640	14.72	0.94	
					Mano de obra: 1.87	
FULMINANTE N° 8	PZ		0.5000	0.75	0.38	
MECHA O GUIA BLANCA	ML		0.5000	0.75	0.38	
DINAMITA AL 65%	KG		0.1000	10.98	1.10	
BARRENO 5´ X 1/8"	UND		0.0040	331.64	1.33	
					Materiales: 3.19	
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	4.00	0.0640	4.75	0.30	
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	HM	1.00	0.0160	152.04	2.43	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.87	0.09	
					Equipos: 2.82	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA FIJA						
Rendimiento: 300.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 10.37 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0053	25.75	0.14	
PEON	HH	6.00	0.1600	14.72	2.36	
						Mano de obra: 2.50
TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP	HM	1.00	0.0267	289.79	7.74	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.50	0.13	
						Equipos: 7.87

PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA						
Rendimiento: 320.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 17.25 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0250	25.75	0.64	
OFICIAL	HH	2.00	0.0500	16.33	0.82	
PEON	HH	4.00	0.1000	14.72	1.47	
						Mano de obra: 2.93
MECHA O GUIA BLANCA	ML		1.0000	0.75	0.75	
DINAMITA AL 65%	KG		0.2500	10.98	2.75	
BARRENO 5" X 1/8"	UND		0.0170	331.64	5.64	
FULMINANTE N° 8	PZ		1.0000	0.75	0.75	
						Materiales: 9.89
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	4.00	0.1000	4.75	0.48	
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM	HM	1.00	0.0250	152.04	3.80	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.93	0.15	
						Equipos: 4.43

MATERIAL DE PRESTAMO						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 10.65 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
ZARANDEO ESTATICO	M3		1.1600	3.72	4.32	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.1600	5.46	6.33	
						Sub Partidas: 10.65

MATERIAL MEJORAMIENTO ESPECIAL						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 51.00 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TRANSPORTE DE RELLENO	M3		1.0000	15.37	15.37	
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MAT. DE CANTERA MANUAL	M3		1.0000	35.63	35.63	
						Sub Partidas: 51.00

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TRANSPORTE DE RELLENO						
Rendimiento: 150.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 15.37 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.19	0.0101	16.33	0.16	
					Mano de obra: 0.16	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.19	0.0101	235.77	2.38	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0533	240.70	12.83	
					Equipos: 15.21	

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MAT. DE CANTERA MANUAL						
Rendimiento: 4.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 35.63 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.2000	25.75	5.15	
PEON	HH	1.00	2.0000	14.72	29.44	
					Mano de obra: 34.59	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.59	1.04	
					Equipos: 1.04	

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1						
Rendimiento: 500.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 3.81 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0016	25.75	0.04	
OFICIAL	HH	1.00	0.0160	16.33	0.26	
PEON	HH	2.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 0.77	
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1	M2		1.1000	2.73	3.00	
					Materiales: 3.00	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.77	0.04	
					Equipos: 0.04	

GEOMALLA TIPO 3						
Rendimiento: 500.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 9.41 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.50	0.0080	25.75	0.21	
PEON	HH	1.00	0.0160	14.72	0.24	
OFICIAL	HH	1.00	0.0160	16.33	0.26	
OPERARIO	HH	1.00	0.0160	19.81	0.32	
					Mano de obra: 1.03	
GEOMALLA UNIAXIAL HDPE TIPO 3	M2		1.0000	8.33	8.33	
					Materiales: 8.33	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.03	0.05	
					Equipos: 0.05	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**
 SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**
 CLIENTE:
 UBICACION: **- - -**
 FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

MATERIAL DE SUB BASE						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 37.18 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.8900	5.46	10.32	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.8900	6.71	12.68	
ZARANDEO MECANICO	M3		1.8900	7.50	14.18	
					Sub Partidas: 37.18	

ZARANDEO MECANICO						
Rendimiento: 320.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 7.50 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0250	25.75	0.64	
PEON	HH	2.00	0.0500	14.72	0.74	
					Mano de obra: 1.38	
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14 - 15HP	HM	1.00	0.0250	54.43	1.36	
GRUPO ELECTROGENO 116HP 75KW	HM	1.00	0.0250	100.63	2.52	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.38	0.07	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.34	0.0085	235.77	2.00	
FAJA TRANSPORTADORA 18"X 40´ M.E. 3 KW 150 TON/H	HM	1.00	0.0250	6.91	0.17	
					Equipos: 6.12	

PRODUCCION CONCRETO HIDRAULICO F'C=85 KG/CM2						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 302.57 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		4.5000	23.32	104.94	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.0476	3.65	0.17	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2500	8.66	2.17	
					Materiales: 107.28	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.50	0.0333	235.77	7.85	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 24.25	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1800	16.89	3.04	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.2250	43.14	9.71	
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3		1.2500	53.32	66.65	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.5250	62.41	32.77	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1500	97.37	14.61	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3500	123.35	43.17	
					Sub Partidas: 169.95	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 62.41 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.1800	6.71	7.92	
ZARANDEO Y CHANCADO TERCARIO (PIEDRA)	M3		1.1800	12.97	15.30	
ZARANDEO Y CHANCADO (PIEDRA)	M3		1.1800	15.94	18.81	
EXTRACCION DE MATERIAL C/VOLADURA	M3		1.1800	17.27	20.38	
					Sub Partidas: 62.41	

CONCRETO HIDRAULICO MR=45 KG/CM2 (PARA PAVIMENTADORA)						
Rendimiento: 400.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 434.00 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0200	16.33	0.33	
					Mano de obra: 0.33	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2500	8.66	2.17	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		12.0000	23.32	279.84	
ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	LT		1.6280	4.84	7.88	
ADITIVO RETARDADOR	LT		2.3069	3.69	8.51	
					Materiales: 298.40	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.33	0.02	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	1.00	0.0200	235.77	4.72	
PLANTA DE CONCRETO 120 M3/HORA	HM	1.00	0.0200	1,827.08	36.54	
					Equipos: 41.28	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1690	16.89	2.85	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.1809	43.14	7.80	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.4221	62.41	26.34	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1480	97.37	14.41	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3453	123.35	42.59	
					Sub Partidas: 93.99	

CURADO DEL CONCRETO						
Rendimiento: 1,000.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 1.80 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0008	25.75	0.02	
OFICIAL	HH	1.00	0.0080	16.33	0.13	
PEON	HH	2.00	0.0160	14.72	0.24	
					Mano de obra: 0.39	
PLASTICO PROTECTOR	M2		0.0556	1.54	0.09	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.0476	3.65	0.17	
MANTA DE CURADO (SIMILAR FRAZADA)	M2		0.0556	20.33	1.13	
					Materiales: 1.39	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.39	0.02	
					Equipos: 0.02	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO						
Rendimiento: 1,800.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 0.46 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0004	25.75	0.01	
OFICIAL	HH	1.00	0.0044	16.33	0.07	
PEON	HH	2.00	0.0089	14.72	0.13	
					Mano de obra: 0.21	
PEINE METALICO TEXTURIZADOR	HM	1.00	0.0044	55.80	0.25	
					Equipos: 0.25	

CONCRETO HIDRAULICO MR=45 KG/CM2 (MANUAL)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 425.86 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2800	8.66	2.42	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		12.0000	23.32	279.84	
ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	LT		1.6280	4.84	7.88	
ADITIVO RETARDADOR	LT		2.3069	3.69	8.51	
					Materiales: 298.65	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	1.00	0.0667	235.77	15.73	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 32.13	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1690	16.89	2.85	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.1809	43.14	7.80	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.4221	62.41	26.34	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1480	97.37	14.41	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3453	123.35	42.59	
					Sub Partidas: 93.99	

PINTURA ANTICORROSIVA ACERO PAVIMENTOS						
Rendimiento: 40.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 63.53 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0200	25.75	0.52	
PEON	HH	1.00	0.2000	14.72	2.94	
OPERARIO	HH	1.00	0.2000	19.81	3.96	
					Mano de obra: 7.42	
DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	GLN		0.0053	63.26	0.34	
CATALIZADOR ANTICORROSIVO EPOXICO	GLN		0.0210	97.96	2.06	
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA	GLN		0.0210	144.08	3.03	
					Materiales: 5.43	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	7.42	0.37	
EQUIPO PARA PINTAR	HM	1.00	0.2000	251.55	50.31	
					Equipos: 50.68	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

ARENA ZARANDEADA INC. LAVADO						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 43.65 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.0500	5.46	5.73	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.0300	6.71	6.91	
ZARANDEO MECANICO	M3		1.0500	7.50	7.88	
LAVADO DE MATERIAL	M3		1.0000	23.13	23.13	
						Sub Partidas: 43.65

TRANSPORTE DE ELIMINACION DE DEMOLICIONES						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 18.24 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.13	0.0087	16.33	0.14	
						Mano de obra: 0.14
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.13	0.0087	235.77	2.05	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0667	240.70	16.05	
						Equipos: 18.10

MATERIAL PARA PEDRAPLEN						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 10.65 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
ZARANDEO ESTATICO	M3		1.1600	3.72	4.32	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.1600	5.46	6.33	
						Sub Partidas: 10.65

TRANSPORTE DE PIEDRA PARA PEDRAPLEN						
Rendimiento: 150.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 16.19 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.25	0.0133	16.33	0.22	
						Mano de obra: 0.22
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.25	0.0133	235.77	3.14	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.0533	240.70	12.83	
						Equipos: 15.97

MATERIAL SELECCIONADO						
Rendimiento: 352.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 4.09 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
ZARANDEO ESTATICO	M3		1.1000	3.72	4.09	
						Sub Partidas: 4.09

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: **- - -**

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

MATERIAL FILTRANTE						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 64.70 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0133	25.75	0.34	
OFICIAL	HH	2.00	0.2667	16.33	4.36	
PEON	HH	4.00	0.5333	14.72	7.85	
					Mano de obra: 12.55	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.55	0.38	
					Equipos: 0.38	
PIEDRA CHANCADA	M3		1.2000	43.14	51.77	
					Sub Partidas: 51.77	

MATERIAL IMPERMEABLE						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 63.88 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0133	25.75	0.34	
OFICIAL	HH	1.00	0.1333	16.33	2.18	
PEON	HH	4.00	0.5333	14.72	7.85	
					Mano de obra: 10.37	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	10.37	0.52	
					Equipos: 0.52	
ARENA CHANCADA	M3		1.2000	44.16	52.99	
					Sub Partidas: 52.99	

ARENA CHANCADA						
Rendimiento: 1.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 44.16 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXTRACCION DEL MATERIAL (CANTERA)	M3		1.0300	5.46	5.62	
TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM (PLANTA)	M3		1.0300	6.71	6.91	
ZARANDEO Y CHANCADO (ARENA)	M3		1.0300	30.71	31.63	
					Sub Partidas: 44.16	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

PRODUCCION CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 446.90 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		11.0000	23.32	256.52	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.2100	3.65	0.77	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2500	8.66	2.17	
					Materiales: 259.46	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 16.40	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1800	16.89	3.04	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.2250	43.14	9.71	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1500	97.37	14.61	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.5250	62.41	32.77	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3500	123.35	43.17	
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3		1.2500	53.32	66.65	
					Sub Partidas: 169.95	

PRODUCCION CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 407.77 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		9.0000	23.32	209.88	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.1900	3.65	0.69	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2200	8.66	1.91	
					Materiales: 212.48	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.50	0.0333	235.77	7.85	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 24.25	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1800	16.89	3.04	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.2250	43.14	9.71	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1500	97.37	14.61	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.5250	62.41	32.77	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3500	123.35	43.17	
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3		1.2500	53.32	66.65	
					Sub Partidas: 169.95	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 372.58 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		7.5000	23.32	174.90	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.1700	3.65	0.62	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2040	8.66	1.77	
					Materiales: 177.29	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.50	0.0333	235.77	7.85	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 24.25	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1800	16.89	3.04	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.2250	43.14	9.71	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1500	97.37	14.61	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.5250	62.41	32.77	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3500	123.35	43.17	
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3		1.2500	53.32	66.65	
					Sub Partidas: 169.95	

PIEDRA MEDIA						
Rendimiento: 10.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 90.00 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
EXTRACCION Y RECOLECCION DE PIEDRA	M3		1.3000	10.76	13.99	
TRANSPORTE DE PIEDRA MEDIA	M3		1.3000	58.47	76.01	
					Sub Partidas: 90.00	

EXTRACCION Y RECOLECCION DE PIEDRA						
Rendimiento: 611.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 10.76 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0131	25.75	0.34	
PEON	HH	10.00	0.1309	14.72	1.93	
					Mano de obra: 2.27	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.27	0.11	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3	HM	1.00	0.0131	327.50	4.29	
					Equipos: 4.40	
ZARANDEO ESTATICO	M3		1.1000	3.72	4.09	
					Sub Partidas: 4.09	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TRANSPORTE DE PIEDRA MEDIA						
Rendimiento: 35.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 58.47 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	0.06	0.0137	16.33	0.22	
					Mano de obra: 0.22	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.06	0.0137	235.77	3.23	
VOLQUETE 6X4 330HP 15M3	HM	1.00	0.2286	240.70	55.02	
					Equipos: 58.25	

PRODUCCION CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 302.83 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
					Mano de obra: 1.09	
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		4.5000	23.32	104.94	
ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	LT		0.1900	3.65	0.69	
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE	LT		0.2200	8.66	1.91	
					Materiales: 107.54	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05	
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3	HM	0.50	0.0333	235.77	7.85	
PLANTA DE CONCRETO 30 M3/HORA	HM	1.00	0.0667	245.12	16.35	
					Equipos: 24.25	
AGUA PARA CONCRETO	M3		0.1800	16.89	3.04	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO	M3		0.1500	97.37	14.61	
PIEDRA CHANCADA	M3		0.2250	43.14	9.71	
ARENA CHANCADA INC. LAVADO (C/VOLADURA)	M3		0.3500	123.35	43.17	
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3		1.2500	53.32	66.65	
PIEDRA CHANCADA (C/VOLADURA)	M3		0.5250	62.41	32.77	
					Sub Partidas: 169.95	

PREPARACION Y COMPACTACION DE CAMA DE ASIENTO						
Rendimiento: 120.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 51.83 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0067	25.75	0.17	
PEON	HH	4.00	0.2667	14.72	3.93	
					Mano de obra: 4.10	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.10	0.21	
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	1.00	0.0667	30.79	2.05	
					Equipos: 2.26	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
ARENA ZARANDEADA INC. LAVADO	M3		1.0000	43.65	43.65	
					Sub Partidas: 45.47	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=6" C/PERFORACION						
Rendimiento: 80.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 86.89 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0100	25.75	0.26	
PEON	HH	1.00	0.1000	14.72	1.47	
OFICIAL	HH	1.00	0.1000	16.33	1.63	
					Mano de obra: 3.36	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		10.0000	75.78	7.58	
TUBO PVC SAP 6"	ML		1.0500	72.17	75.78	
					Materiales: 83.36	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.36	0.17	
					Equipos: 0.17	

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2						
Rendimiento: 500.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 9.83 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0016	25.75	0.04	
OFICIAL	HH	1.00	0.0160	16.33	0.26	
PEON	HH	2.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 0.77	
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2	M2		1.1000	8.20	9.02	
					Materiales: 9.02	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.77	0.04	
					Equipos: 0.04	

TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=6" S/PERFORACION						
Rendimiento: 90.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 86.50 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0089	25.75	0.23	
PEON	HH	1.00	0.0889	14.72	1.31	
OFICIAL	HH	1.00	0.0889	16.33	1.45	
					Mano de obra: 2.99	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		10.0000	75.78	7.58	
TUBO PVC SAP 6"	ML		1.0500	72.17	75.78	
					Materiales: 83.36	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	2.99	0.15	
					Equipos: 0.15	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: **- - -**

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

RELLENO PARA ESTRUCTURAS						
Rendimiento: 50.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 38.76 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OFICIAL	HH	1.00	0.1600	16.33	2.61	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0160	25.75	0.41	
PEON	HH	4.00	0.6400	14.72	9.42	
					Mano de obra: 12.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.44	0.62	
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	1.00	0.1600	30.79	4.93	
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 TN	HM	1.00	0.1600	35.28	5.64	
					Equipos: 11.19	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.1200	15.13	1.82	
MATERIAL DE PRESTAMO	M3		1.2500	10.65	13.31	
					Sub Partidas: 15.13	

GEOCOMPUESTO DE DRENAJE						
Rendimiento: 150.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 26.33 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0053	25.75	0.14	
OPERARIO	HH	1.00	0.0533	19.81	1.06	
PEON	HH	3.00	0.1600	14.72	2.36	
					Mano de obra: 3.56	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		5.0000	21.51	1.08	
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE	M2		1.0500	20.49	21.51	
					Materiales: 22.59	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.56	0.18	
					Equipos: 0.18	

TUBERIA HDPE 4" C/PERFORACION						
Rendimiento: 45.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 33.02 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.1778	25.75	4.58	
OFICIAL	HH	1.00	0.1778	16.33	2.90	
PEON	HH	6.00	1.0667	14.72	15.70	
					Mano de obra: 23.18	
TUBERIA CORRUGADA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=4"	ML		1.0000	8.68	8.68	
					Materiales: 8.68	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	23.18	1.16	
					Equipos: 1.16	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TUBERIA HDPE 4" S/PERFORACION						
Rendimiento: 50.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 30.58 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.1600	25.75	4.12	
OFICIAL	HH	1.00	0.1600	16.33	2.61	
PEON	HH	6.00	0.9600	14.72	14.13	
					Mano de obra: 20.86	
TUBERIA CORRUGADA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=4"	ML		1.0000	8.68	8.68	
					Materiales: 8.68	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	20.86	1.04	
					Equipos: 1.04	

CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 386.41 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
PEON	HH	6.00	0.8000	14.72	11.78	
					Mano de obra: 12.47	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.47	0.62	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.1333	5.54	0.74	
					Equipos: 1.36	
PRODUCCION CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		1.0000	372.58	372.58	
					Sub Partidas: 372.58	

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS						
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 64.33 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0571	25.75	1.47	
OPERARIO	HH	1.00	0.5714	19.81	11.32	
OFICIAL	HH	1.00	0.5714	16.33	9.33	
PEON	HH	2.00	1.1429	14.72	16.82	
					Mano de obra: 38.94	
ALAMBRE NEGRO N° 8	KG		0.2000	2.48	0.50	
CLAVOS	KG		0.2000	3.17	0.63	
MADERA TORNILLO	P2		1.5400	5.79	8.92	
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN		0.1200	96.26	11.55	
DESMOLDANTE PARA MADERA	LT		0.0500	36.75	1.84	
					Materiales: 23.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	38.94	1.95	
					Equipos: 1.95	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS						
Rendimiento: 60.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 13.52 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
PEON	HH	4.00	0.5333	14.72	7.85	
					Mano de obra: 8.54	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.54	0.43	
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	HM	1.00	0.1333	30.79	4.10	
					Equipos: 4.53	
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0300	15.13	0.45	
					Sub Partidas: 0.45	

JUNTA DE CONSTRUCCION (0.01x0.01 m)						
Rendimiento: 120.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 10.47 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0667	25.75	1.72	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
PEON	HH	2.00	0.1333	14.72	1.96	
					Mano de obra: 4.77	
TECNOPOR E= 3/4"	M2		0.1000	2.85	0.29	
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL		0.0278	185.85	5.17	
					Materiales: 5.46	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.77	0.24	
					Equipos: 0.24	

JUNTA DE DILATACION (0.02x0.01 m)						
Rendimiento: 120.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 15.69 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	1.00	0.0667	25.75	1.72	
OFICIAL	HH	1.00	0.0667	16.33	1.09	
PEON	HH	2.00	0.1333	14.72	1.96	
					Mano de obra: 4.77	
TECNOPOR E= 1"	M2		0.1000	3.49	0.35	
SELLO ELASTOMERICO BASE POLIURETANO	GAL		0.0556	185.85	10.33	
					Materiales: 10.68	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.77	0.24	
					Equipos: 0.24	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS						
Rendimiento: 371.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 6.50 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.40	0.0086	25.75	0.22	
OFICIAL	HH	1.00	0.0216	16.33	0.35	
PEON	HH	4.00	0.0863	14.72	1.27	
					Mano de obra: 1.84	
BARRENO 5´ X 1/8"	UND		0.0016	331.64	0.53	
					Materiales: 0.53	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.84	0.09	
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG	HM	1.00	0.0216	4.75	0.10	
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM	HM	0.25	0.0054	75.62	0.41	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 YD3	HM	1.00	0.0216	163.20	3.53	
					Equipos: 4.13	

CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)						
Rendimiento: 60.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 421.60 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0267	25.75	0.69	
PEON	HH	6.00	0.8000	14.72	11.78	
					Mano de obra: 12.47	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	12.47	0.62	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.1333	5.54	0.74	
					Equipos: 1.36	
PRODUCCION CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2)	M3		1.0000	407.77	407.77	
					Sub Partidas: 407.77	

CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)						
Rendimiento: 18.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 348.91 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.20	0.0889	25.75	2.29	
PEON	HH	6.00	2.6667	14.72	39.25	
					Mano de obra: 41.54	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.54	2.08	
VIBRADOR DE CONCRETO	HM	1.00	0.4444	5.54	2.46	
					Equipos: 4.54	
PRODUCCION CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2)	M3		1.0000	302.83	302.83	
					Sub Partidas: 302.83	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2						
Rendimiento: 250.0000 KG/DIA		Unidad: KG		Costo Unitario: 4.35 x [KG]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0032	25.75	0.08	
OPERARIO	HH	1.00	0.0320	19.81	0.63	
OFICIAL	HH	1.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	1.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 1.70	
ALAMBRE NEGRO N° 16	KG		0.0500	2.53	0.13	
ACERO CORRUGADO F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60	KG		1.0500	2.31	2.43	
					Materiales: 2.56	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.70	0.09	
					Equipos: 0.09	

EXCAVACIÓN MANUAL						
Rendimiento: 3.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 48.43 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.2667	25.75	6.87	
PEON	HH	1.00	2.6667	14.72	39.25	
					Mano de obra: 46.12	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	46.12	2.31	
					Equipos: 2.31	

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE						
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 64.33 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0571	25.75	1.47	
OPERARIO	HH	1.00	0.5714	19.81	11.32	
OFICIAL	HH	1.00	0.5714	16.33	9.33	
PEON	HH	2.00	1.1429	14.72	16.82	
					Mano de obra: 38.94	
ALAMBRE NEGRO N° 8	KG		0.2000	2.48	0.50	
CLAVOS	KG		0.2000	3.17	0.63	
MADERA TORNILLO	P2		1.5400	5.79	8.92	
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN		0.1200	96.26	11.55	
DESMOLDANTE PARA MADERA	LT		0.0500	36.75	1.84	
					Materiales: 23.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	38.94	1.95	
					Equipos: 1.95	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=1"						
Rendimiento: 90.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 6.76 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0089	25.75	0.23	
PEON	HH	1.00	0.0889	14.72	1.31	
OPERARIO	HH	1.00	0.0889	19.81	1.76	
					Mano de obra: 3.30	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		10.0000	2.99	0.30	
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1"	ML		1.0500	2.85	2.99	
					Materiales: 3.29	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.30	0.17	
					Equipos: 0.17	

COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT.						
Rendimiento: 12.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 57.45 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0667	25.75	1.72	
PEON	HH	1.00	0.6667	14.72	9.81	
OFICIAL	HH	1.00	0.6667	16.33	10.89	
					Mano de obra: 22.42	
PERNOS 3/8" x 8" +2A+T	PZ		2.0000	1.25	2.50	
					Materiales: 2.50	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	22.42	1.12	
CAMIONETA PICK UP 4X2 SIMPLE 2000 KG	HM	1.00	0.6667	47.11	31.41	
					Equipos: 32.53	

FABRICACION POSTES CONCRETO SEÑALIZACION (F'C=175 KG/CM2)						
Rendimiento: UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 205.54 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
TUBO PVC SAP AGUA 3/8"	ML		0.3000	2.52	0.76	
					Materiales: 0.76	
CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)	M3		0.0630	386.41	24.34	
ACERO DE REFUERZO F'Y = 4200 KG/CM2	KG		7.2800	4.35	31.67	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE	M2		1.7400	64.33	111.93	
PINTADO DE POSTES	M2		1.5000	24.56	36.84	
					Sub Partidas: 204.78	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

PINTADO DE POSTES						
Rendimiento: 20.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 24.56 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.05	0.0200	25.75	0.52	
OPERARIO	HH	1.00	0.4000	19.81	7.92	
OFICIAL	HH	1.00	0.4000	16.33	6.53	
					Mano de obra: 14.97	
PINTURA PARA TRAFICO	GLN		0.0070	59.43	0.42	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0300	38.39	1.15	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.0940	30.91	2.91	
PINTURA IMPRIMANTE	GLN		0.2300	18.95	4.36	
					Materiales: 8.84	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	14.97	0.75	
					Equipos: 0.75	

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO						
Rendimiento: 14.0000 M2/DIA		Unidad: M2		Costo Unitario: 64.33 x [M2]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0571	25.75	1.47	
OPERARIO	HH	1.00	0.5714	19.81	11.32	
OFICIAL	HH	1.00	0.5714	16.33	9.33	
PEON	HH	2.00	1.1429	14.72	16.82	
					Mano de obra: 38.94	
ALAMBRE NEGRO N° 8	KG		0.2000	2.48	0.50	
CLAVOS	KG		0.2000	3.17	0.63	
MADERA TORNILLO	P2		1.5400	5.79	8.92	
TRIPLAY DE 19 MM PARA ENCOFRADO	PLN		0.1200	96.26	11.55	
DESMOLDANTE PARA MADERA	LT		0.0500	36.75	1.84	
					Materiales: 23.44	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	38.94	1.95	
					Equipos: 1.95	

ACERO REFUERZO Fy=4200 kg/cm2						
Rendimiento: 250.0000 kg/DIA		Unidad: kg		Costo Unitario: 4.35 x [kg]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0032	25.75	0.08	
OPERARIO	HH	1.00	0.0320	19.81	0.63	
OFICIAL	HH	1.00	0.0320	16.33	0.52	
PEON	HH	1.00	0.0320	14.72	0.47	
					Mano de obra: 1.70	
ACERO CORRUGADO F'Y 4,200 KG/CM2	KG		1.0500	2.31	2.43	
ALAMBRE NEGRO N° 16	KG		0.0500	2.53	0.13	
					Materiales: 2.56	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.70	0.09	
					Equipos: 0.09	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: CARRETERA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: 18-05-2026

MONEDA: SOLES

EXCAVACION MANUAL						
Rendimiento: 3.0000 M3/DIA		Unidad: M3		Costo Unitario: 48.43 x [M3]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.2667	25.75	6.87	
PEON	HH	1.00	2.6667	14.72	39.25	
					Mano de obra: 46.12	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	46.12	2.31	
					Equipos: 2.31	

PINTADO DE POSTES DELINEADORES						
Rendimiento: 12.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 33.91 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.05	0.0333	25.75	0.86	
OPERARIO	HH	1.00	0.6667	19.81	13.21	
PEON	HH	1.00	0.6667	14.72	9.81	
					Mano de obra: 23.88	
PINTURA PARA TRAFICO	GLN		0.0070	59.43	0.42	
SOLVENTE XILOL	GLN		0.0300	38.39	1.15	
PINTURA ESMALTE	GLN		0.0940	30.91	2.91	
PINTURA IMPRIMANTE	GLN		0.2300	18.95	4.36	
					Materiales: 8.84	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	23.88	1.19	
					Equipos: 1.19	

HINCADO DE POSTE DE BARRERAS						
Rendimiento: 25.0000 UND/DIA		Unidad: UND		Costo Unitario: 65.17 x [UND]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OPERARIO	HH	2.00	0.6400	19.81	12.68	
PEON	HH	4.00	1.2800	14.72	18.84	
					Mano de obra: 31.52	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	31.52	1.58	
MARTILLO DE HINCADO	HM	1.00	0.3200	34.20	10.94	
MINICARGADOR 70 HP 0.5 YD3	HM	1.00	0.3200	66.03	21.13	
					Equipos: 33.65	

SUBPARTIDAS - ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: **CARRETERA**

SUBPRESUPUESTO: **SUB PRESUPUESTO 1**

CLIENTE:

UBICACION: - - -

FECHA BASE: **18-05-2026**

MONEDA: **SOLES**

TUBO DE PVC - SAP CLASE 10, D=2"						
Rendimiento: 90.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 12.81 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
CAPATAZ	HH	0.10	0.0089	25.75	0.23	
PEON	HH	1.00	0.0889	14.72	1.31	
OPERARIO	HH	1.00	0.0889	19.81	1.76	
					Mano de obra: 3.30	
ACCESORIOS Y PEGAMENTO	%MT		10.0000	8.49	0.85	
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	ML		1.0500	8.09	8.49	
					Materiales: 9.34	
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.30	0.17	
					Equipos: 0.17	

ACERRADO						
Rendimiento: 300.0000 ML/DIA		Unidad: ML		Costo Unitario: 0.80 x [ML]		
Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	PU	Parcial	
OPERARIO	HH	1.00	0.0267	19.81	0.53	
					Mano de obra: 0.53	
CORTADORA DE PAVIMENTO INC. DISCO	HM	1.00	0.0267	10.00	0.27	
					Equipos: 0.27	