

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PRESUPUESTO TEST

Proyecto: CARRETERA | Moneda: SOLES | Uso: pruebas de MC Reviewer

Documento simplificado generado a partir de las partidas del presupuesto y de los análisis de costos unitarios proporcionados. Su finalidad es exclusivamente servir como insumo de prueba del módulo MC Reviewer.

2.1 - DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

Unidad: HA

Descripción: Comprende el desbroce, corte y retiro de vegetación, maleza y elementos superficiales dentro del área de trabajo.

Ejecución: Los trabajos se ejecutarán con personal, herramientas manuales, motosierra y tractor sobre orugas, dejando el terreno limpio y libre de material que interfiera con las obras.

Medición: La medición se realizará por hectárea (HA) de superficie efectivamente desbrozada y aprobada.

2.2 - EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO

Unidad: M3

Descripción: Comprende la excavación de material suelto necesaria para conformar la explanación de la carretera.

Ejecución: La excavación se realizará con excavadora y tractor sobre orugas, respetando niveles, pendientes y secciones indicadas en el proyecto. El material será dispuesto según las necesidades de obra.

Medición: La medición se efectuará por metro cúbico (M3) de material excavado.

2.3 - EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

Unidad: M3

Descripción: Comprende la excavación y retiro de roca suelta encontrada en las zonas de explanación.

Ejecución: Se ejecutarán las operaciones de excavación, desquinche y, cuando corresponda, perforación y disparo, hasta obtener la sección requerida.

Medición: La medición se realizará por metro cúbico (M3) de roca suelta excavada.

2.4 - EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

Unidad: M3

Descripción: Comprende la excavación de roca fija necesaria para alcanzar las cotas y secciones de la explanación.

Ejecución: Los trabajos incluyen perforación, disparo, excavación y desquinche de la roca, aplicando las medidas de seguridad correspondientes.

Medición: La medición se realizará por metro cúbico (M3) de roca fija excavada.

2.5 - REMOCION DE DERRUMBES

Unidad: M3

Descripción: Comprende el retiro de materiales provenientes de derrumbes que afecten la plataforma o las áreas de trabajo.

Ejecución: El material será removido y cargado mediante equipo mecánico, incluyendo cargador y volquete, hasta restablecer las condiciones necesarias para continuar los trabajos.

Medición: La medición se efectuará por metro cúbico (M3) de material removido.

2.6 - PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE

Unidad: M2

Descripción: Comprende el perfilado y compactación de la superficie de subrasante ubicada en zonas de corte.

Ejecución: La superficie será conformada con motoniveladora, humedecida cuando sea necesario y compactada con rodillo vibratorio hasta obtener una superficie uniforme.

Medición: La medición se realizará por metro cuadrado (M2) de superficie perfilada y compactada.

2.7 - CONFORMACION DE TERRAPLENES

Unidad: M3

Descripción: Comprende la colocación, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de material para la formación de terraplenes.

Ejecución: El material será extendido por capas y conformado con tractor y motoniveladora, utilizando rodillo vibratorio y agua para lograr la compactación requerida.

Medición: La medición se realizará por metro cúbico (M3) de terraplén conformado.

2.8 - RELLENO EN LATERAL DE BERMAS

Unidad: M3

Descripción: Comprende la colocación y compactación de material de relleno en los laterales de las bermas.

Ejecución: El material será colocado en capas, distribuido y compactado hasta alcanzar la geometría y nivel previstos para la berma.

Medición: La medición se efectuará por metro cúbico (M3) de relleno terminado.

2.9 - MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA

Unidad: M3

Descripción: Comprende el reemplazo o mejoramiento de la subrasante mediante material seleccionado proveniente de cantera.

Ejecución: El material será transportado, extendido, humedecido, nivelado y compactado por capas hasta conformar la subrasante requerida.

Medición: La medición se realizará por metro cúbico (M3) de material de mejoramiento colocado y compactado.

2.10 - MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE CANTERA, SOLUCION ESPECIAL

Unidad: M3

Descripción: Comprende el mejoramiento especial de sectores de subrasante que requieren tratamiento adicional con material de cantera.

Ejecución: Se retirará o acondicionará el material inadecuado y se colocará material seleccionado en las condiciones y espesores definidos para el sector, incluyendo extendido y compactación.

Medición: La medición se efectuará por metro cúbico (M3) de mejoramiento especial ejecutado.

2.11 - MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS

Unidad: M3

Descripción: Comprende el suministro de material de préstamo apto para la ejecución de rellenos del proyecto.

Ejecución: El material será obtenido de una fuente aprobada, transportado hasta la obra y utilizado en los sectores indicados, debiendo encontrarse libre de elementos perjudiciales.

Medición: La medición se realizará por metro cúbico (M3) de material de préstamo utilizado en los rellenos.