



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

000916

11. PRESUPUESTO


EDGAR RAUL PINEDA MAGINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499


GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 25853R


GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 216337



CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA
BOULEVARD EL GOLF-FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2380975



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

000915



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

PRESUPUESTO DE OBRA

1. DENOMINACION

El proyecto se denomina: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975.

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto de inversión ha sido determinado al mes de febrero del 2026. Y asciende a S/ 6,015,580.23 (Seis millones quince mil quinientos ochenta y 23/100 soles)

Item	Descripción	Parcial
1	<u>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL</u>	<u>S/ 4,432,999.44</u>
	Costo Directo	S/ 4,432,999.44
	Gastos Generales 10.00%	S/ 443,299.94
	Utilidad 5.00%	S/ 221,649.97
	Parcial	S/ 5,097,949.35
	I.G.V. 18.00%	S/ 917,630.88
	TOTAL :	S/ 6,015,580.23

3. PRESUPUESTO DE OBRA

EDGAR RAUL PINEDA MAGINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1	<u>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL</u>	-	-	-	<u>S/ 4,432,999.44</u>
1.01	TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS PROVISIONALES				S/ 346,438.12
01.01.01	Obras Provisionales				S/ 43,319.02
01.01.01.01	Alquiler de Oficina, vestuario y almacén	mes	4.00	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00
01.01.01.02	Alquiler de servicios higiénicos portátiles	mes	4.00	S/ 600.00	S/ 2,400.00
01.01.01.03	Cartel de Obra 7.20x3.60m	und	2.00	S/ 1,559.51	S/ 3,119.02
01.01.01.04	Movilización y desmovilización de herramientas y Equipos	gbl	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
01.01.01.05	Punto provisional de Energía eléctrica	mes	4.00	S/ 550.00	S/ 2,200.00
01.01.01.06	Punto provisional de agua potable	mes	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00
01.01.02	Trabajos Preliminares				S/ 210,644.46
01.01.02.01	Trazo y replanteo				S/ 23,111.25
01.01.02.01.01	Trazo y replanteo inicial	gbl	1.00	S/ 2,664.53	S/ 2,664.53
01.01.02.01.02	Trazo y replante durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 5,111.68	S/ 20,446.72
01.01.02.02	Limpieza del terreno				S/ 40,450.15
01.01.02.02.01	Limpieza manual inicial de obra	m²	21984.79	S/ 1.23	S/ 27,041.29
01.01.02.02.02	Limpieza durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 2,588.04	S/ 10,352.16



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

000914

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.01.02.02.03	Limpieza final de la obra	gbl	1.00	S/ 3,056.70	S/ 3,056.70
01.01.02.03	Demoliciones				S/ 30,186.89
01.01.02.03.01	Corte en veredas y bermas de concreto	m	55.53	S/ 4.52	S/ 251.00
01.01.02.03.02	Demolición de veredas de concreto C/ Equipo	m²	1410.09	S/ 13.66	S/ 19,261.83
01.01.02.03.03	Demolición de sardineles C/ Equipo	m	422.04	S/ 13.08	S/ 5,520.28
01.01.02.03.04	Demolición de pavimento flexible C/ Equipo	m²	795.34	S/ 3.00	S/ 2,386.02
01.01.02.03.05	Demolición de elementos de concreto	m³	26.31	S/ 84.24	S/ 2,216.35
01.01.02.03.06	Demolición manual de estructuras	m³	1.93	S/ 77.82	S/ 150.19
01.01.02.03.07	Desmontaje y reposición de rejas metálicas	und	1.00	S/ 401.22	S/ 401.22
01.01.02.04	Reparaciones y nivelaciones				S/ 27,539.54
01.01.02.04.01	Nivelación de buzones	und	10.00	S/ 261.88	S/ 2,618.80
01.01.02.04.02	Reparación de cajas de agua	und	38.00	S/ 170.84	S/ 6,491.92
01.01.02.04.03	Reparación de cajas de desagüe	und	32.00	S/ 291.96	S/ 9,342.72
01.01.02.04.04	Nivelación de válvulas	und	10.00	S/ 70.53	S/ 705.30
01.01.02.04.05	Reposición de conexiones de agua domiciliaria	und	38.00	S/ 30.72	S/ 1,167.36
01.01.02.04.06	Reposición de conexiones de desagüe	und	32.00	S/ 225.42	S/ 7,213.44
01.01.02.05	Eliminación				S/ 89,356.63
01.01.02.05.01	Eliminación proveniente de demolición D<20km	m³	235.15	S/ 70.41	S/ 16,556.91
01.01.02.05.02	Eliminación de pavimento flexible D<20km	m³	1033.94	S/ 70.41	S/ 72,799.72
01.01.03	Seguridad y Salud en Obra				S/ 92,474.64
01.01.03.01	Plan de seguridad, salud y riesgo en el trabajo	gbl	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
01.01.03.02	Recursos para respuesta ante emergencias durante la ejecución de la obra	gbl	1.00	S/ 2,080.00	S/ 2,080.00
01.01.03.03	Implementación de seguridad colectiva	gbl	1.00	S/ 12,700.00	S/ 12,700.00
01.01.03.04	Implementación de seguridad individual	mes	4.00	S/ 5,426.50	S/ 21,706.00
01.01.03.05	Mantenimiento de tránsito, señalización y desvío de tráfico	mes	4.00	S/ 13,397.16	S/ 53,588.64
1.02	INF				



000013

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.02.01.03	Construcción de rampas peatonales				S/ 40,822.62
01.02.01.03.01	Concreto Simple				S/ 40,822.62
01.02.01.03.01.01	Encofrado y desencofrado de rampas	m ²	48.20	S/ 43.61	S/ 2,102.00
01.02.01.03.01.02	Concreto f _c =210kg/cm ² - e=10cm - Cemento HS	m ²	482.11	S/ 53.31	S/ 25,701.28
01.02.01.03.01.03	Concreto f _c =210kg/cm ² en Borde rampas - Cemento HS	m	321.36	S/ 17.75	S/ 5,704.14
01.02.01.03.01.04	Acabado semipulido y bruñado en rampas	m ²	482.11	S/ 9.72	S/ 4,686.11
01.02.01.03.01.05	Curado de concreto	m ²	482.11	S/ 2.99	S/ 1,441.51
01.02.01.03.01.06	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	102.91	S/ 11.54	S/ 1,187.58
01.02.01.04	Construcción de graderías				S/ 9,950.52
01.02.01.04.01	Concreto simple				S/ 9,950.52
01.02.01.04.01.01	Encofrado y desencofrado en graderías	m ²	58.15	S/ 63.92	S/ 3,716.95
01.02.01.04.01.02	Concreto f _c =210kg/cm ² - en graderías - Cemento HS	m ³	14.21	S/ 338.67	S/ 4,812.50
01.02.01.04.01.03	Curado de concreto	m ²	111.01	S/ 2.99	S/ 331.92
01.02.01.04.01.04	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	94.38	S/ 11.54	S/ 1,089.15
01.02.01.05	Construcción de Rampas Vehiculares				S/ 92,375.19
01.02.01.05.01	Movimiento de tierras				S/ 24,752.88
01.02.01.05.01.01	Corte hasta subrasante con equipo	m ³	88.16	S/ 9.51	S/ 838.40
01.02.01.05.01.02	Acarreo de material excedente	m ³	110.20	S/ 7.59	S/ 836.42
01.02.01.05.01.03	Refine y compactación de subrasante	m ²	587.76	S/ 6.47	S/ 3,802.81
01.02.01.05.01.04	Colocación y compactación de base e=15cm	m ²	587.76	S/ 19.97	S/ 11,737.57
01.02.01.05.01.05	Eliminación de material en exceso d<20km	m ³	110.20	S/ 68.40	S/ 7,537.68
01.02.01.05.02	Concreto Simple				S/ 67,622.31
01.02.01.05.02.01	Encofrado y desencofrado de rampas	m ²	142.02	S/ 44.04	S/ 6,254.56
01.02.01.05.02.02	Concreto f _{c</}				

000012



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.02.02.04	Señalización Vertical				S/ 14,666.06
01.02.02.04.01	Señalización Vertical Informativa	und	7.00	S/ 396.38	S/ 2,774.66
01.02.02.04.02	Señalización Vertical Preventivas	und	17.00	S/ 396.38	S/ 6,738.46
01.02.02.04.03	Señalización Vertical Reguladora	und	13.00	S/ 396.38	S/ 5,152.94
01.02.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE				S/ 386,603.86
01.02.03.01	Construcción de muros de contención				S/ 49,483.48
01.02.03.01.01	Movimiento de tierras				S/ 8,266.16
01.02.03.01.01.01	Excavación manual para muros	m³	49.70	S/ 49.30	S/ 2,450.21
01.02.03.01.01.02	Refine y compactado de fondo de cimentación	m²	28.02	S/ 6.91	S/ 193.62
01.02.03.01.01.03	Filtro con grava canto rodado	m³	7.88	S/ 121.21	S/ 955.13
01.02.03.01.01.04	Acarreo de material excedente	m³	62.13	S/ 6.72	S/ 417.51
01.02.03.01.01.05	Eliminación de material excedente d<20km	m³	62.13	S/ 68.40	S/ 4,249.69
01.02.03.01.02	Concreto en muros				S/ 41,217.32
01.02.03.01.02.01	Solado 1:10 C:H - e=10cm	m²	28.02	S/ 21.19	S/ 593.74
01.02.03.01.02.02	Encofrado y desencofrado de muros caravista	m²	140.88	S/ 75.11	S/ 10,581.50
01.02.03.01.02.03	Encofrado y desencofrado de zapata	m²	15.82	S/ 61.28	S/ 969.45
01.02.03.01.02.04	Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²	kg	1767.12	S/ 6.52	S/ 11,521.62
01.02.03.01.02.05	Concreto premezclado en zapatas f'c=280kg/cm² - Cemento HS	m³	9.94	S/ 352.20	S/ 3,500.87
01.02.03.01.02.06	Concreto premezclado en Pantalla f'c=280kg/cm² - Cemento HS	m³	32.02	S/ 362.94	S/ 11,621.34
01.02.03.01.02.07	Curado de concreto	m²	156.70	S/ 3.74	S/ 586.06
01.02.03.01.02.08	Tuberías de drenaje	und	22.00	S/ 9.87	S/ 217.14
01.02.03.01.02.09	Juntas de asfalto 1" @ 3.00m	m	118.20	S/ 11.54	S/ 1,364.03
01.02.03.01.02.10	Impermeabilización con alquitrán	m²	45.97	S/ 5.69	S/ 261.57
01.02.03.02	Construcción de Sard				



000911

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1.03	MOBILIARIO Y PAISAJISMO				S/ 437,985.27
01.03.01	AREAS VERDES				S/ 252,002.43
01.03.01.01	Movimiento de tierras				S/ 138,066.09
01.03.01.01.01	Excavación para sembrado de cubresuelos	m³	684.09	S/ 11.40	S/ 7,798.63
01.03.01.01.02	Relleno con tierra de chacra Inc. Humus	m³	855.11	S/ 68.70	S/ 58,746.06
01.03.01.01.03	Eliminación de material excedente d<20km	m³	855.11	S/ 83.64	S/ 71,521.40
01.03.01.02	Sembrado de áreas verdes y arboles				S/ 113,936.34
01.03.01.02.01	Reubicación de especies arbóreas	und	20.00	S/ 230.54	S/ 4,610.80
01.03.01.02.02	Suministro e instalación de Palmeras h>2.00m	und	72.00	S/ 241.17	S/ 17,364.24
01.03.01.02.03	Suministro y sembrado de arbol Meijo h>3.00m	und	65.00	S/ 128.17	S/ 8,331.05
01.03.01.02.04	Suministro y sembrado de Cubresuelos	m²	3420.46	S/ 23.98	S/ 82,022.63
01.03.01.02.05	Riego de áreas verdes	m²	3420.46	S/ 0.47	S/ 1,607.62
01.03.02	MOBILIARIO				S/ 107,376.80
01.03.02.01	Suministro e instalación de bolardos de concreto	und	63.00	S/ 550.56	S/ 34,685.28
01.03.02.02	Suministro e instalación de barandas metálicas	m	137.55	S/ 447.11	S/ 61,499.98
01.03.02.03	Suministro e instalación de tachos de basura	und	13.00	S/ 643.20	S/ 8,361.60
01.03.02.04	Suministro e instalación de pedestal y placa decorativa	und	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
01.03.02.05	Alcorque metálico	und	1.00	S/ 1,329.94	S/ 1,329.94
01.03.03	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				S/ 78,606.04
01.03.03.01	Programa de manejo de emisiones gaseosas y material particulado				S/ 36,216.74
01.03.03.01.01	Riego y humedecimiento	m³	6033.60	S/ 5.53	S/ 33,365.81
01.03.03.01.02	Malla de protección para polvo	gbl	1.00	S/ 2,850.93	S/ 2,850.93
01.03.03.02	Programa de manejo de residuos sólidos y efluentes				S/ 9,479.30
01.03.03.02.01	Contenedor de residuos solidos	und	7.00	S/ 139.90	S/ 979.30
01.03.03.02.02	Transporte y disposición final de residuos	gbl	1.00	S/ 8,500.	



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE
SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N°2380975

4. PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
1	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	-	-	-	S/ 4,432,999.44	S/ 674,257.08	S/ 2,250,587.41	S/ 1,285,393.22	S/ 222,761.72
1.01	TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS PROVISIONALES	-	-	-	S/ 346,438.12	S/ 118,863.13	S/ 64,208.96	S/ 111,247.86	S/ 52,118.18
01.01.01	<u>Obras Provisionales</u>	-	-	-	<u>S/ 43,319.02</u>	<u>S/ 1,255.04</u>	<u>S/ 1,801.22</u>	<u>S/ 62.76</u>	<u>S/ 40,200.00</u>
01.01.01.01	Alquiler de Oficina, vestuario y almacén	mes	4.00	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00				S/ 10,000.00
01.01.01.02	Alquiler de servicios higiénicos portátiles	mes	4.00	S/ 600.00	S/ 2,400.00				S/ 2,400.00
01.01.01.03	Cartel de Obra 7.20x3.60m	und	2.00	S/ 1,559.51	S/ 3,119.02	S/ 1,255.04	S/ 1,801.22	S/ 62.76	
01.01.01.04	Movilización y desmovilización de herramientas y Equipos	gbl	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00				S/ 25,000.00
01.01.01.05	Punto provisional de Energía eléctrica	mes	4.00	S/ 550.00	S/ 2,200.00				S/ 2,200.00
01.01.01.06	Punto provisional de agua potable	mes	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00				S/ 600.00
01.01.02	<u>Trabajos Preliminares</u>	-	-	-	<u>S/ 210,644.46</u>	<u>S/ 78,171.29</u>	<u>S/ 13,741.74</u>	<u>S/ 109,213.26</u>	<u>S/ 9,518.18</u>
01.01.02.01	<u>Trazo y replanteo</u>	-	-	-	<u>S/ 23,111.25</u>	<u>S/ 14,477.32</u>	<u>S/ 828.00</u>	<u>S/ 7,805.93</u>	-
01.01.02.01.01	Trazo y replanteo inicial	gbl	1.00	S/ 2,664.53	S/ 2,664.53	S/ 1,518.60	S/ 380.00	S/ 765.93	
01.01.02.01.02	Trazo y replante durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 5,111.68	S/ 20,446.72	S/ 12,958.72	S/ 448.00	S/ 7,040.00	
01.01.02.02	<u>Limpieza del terreno</u>	-	-	-	<u>S/ 40,450.15</u>	<u>S/ 37,635.40</u>	<u>S/ 900.00</u>	<u>S/ 1,914.75</u>	-
01.01.02.02.01	Limpieza manual inicial de obra	m²	21984.79	S/ 1.23	S/ 27,041.29	S/ 25,722.20		S/ 1,319.09	
0									



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF -
FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
01.01.02.04.04	Nivelación de válvulas	und	10.00	S/ 70.53	S/ 705.30	S/ 463.20	S/ 218.90	S/ 23.20	
01.01.02.04.05	Reposición de conexiones de agua domiciliaria	und	38.00	S/ 30.72	S/ 1,167.36	S/ 752.40	S/ 377.34	S/ 37.62	
01.01.02.04.06	Reposición de conexiones de desagüe	und	32.00	S/ 225.42	S/ 7,213.44	S/ 4,596.48	S/ 2,387.20	S/ 229.76	
01.01.02.05	<u>Eliminación</u>	-	-	-	<u>S/ 89,356.63</u>	<u>S/ 2,779.31</u>	-	<u>S/ 77,059.15</u>	<u>S/ 9,518.18</u>
01.01.02.05.01	Eliminación proveniente de demolición D<20km	m³	235.15	S/ 70.41	S/ 16,556.91	S/ 514.98		S/ 14,278.31	S/ 1,763.63
01.01.02.05.02	Eliminación de pavimento flexible D<20km	m³	1033.94	S/ 70.41	S/ 72,799.72	S/ 2,264.33		S/ 62,780.84	S/ 7,754.55
01.01.03	<u>Seguridad y Salud en Obra</u>	-	-	-	<u>S/ 92,474.64</u>	<u>S/ 39,436.80</u>	<u>S/ 48,666.00</u>	<u>S/ 1,971.84</u>	<u>S/ 2,400.00</u>
01.01.03.01	Plan de seguridad, salud y riesgo en el trabajo	gbl	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00				S/ 2,400.00
01.01.03.02	Recursos para respuesta ante emergencias durante la ejecución de la obra	gbl	1.00	S/ 2,080.00	S/ 2,080.00		S/ 2,080.00		
01.01.03.03	Implementación de seguridad colectiva	gbl	1.00	S/ 12,700.00	S/ 12,700.00		S/ 12,700.00		
01.01.03.04	Implementación de seguridad individual	mes	4.00	S/ 5,426.50	S/ 21,706.00		S/ 21,706.00		
01.01.03.05	Mantenimiento de tránsito, señalización y desvío de tráfico	mes	4.00	S/ 13,397.16	S/ 53,588.64	S/ 39,436.80	S/ 12,180.00	S/ 1,971.84	
1.02	INFRAESTRUCTURA				S/ 3,648,576.05	S/ 488,407.99	S/ 1,981,752.30	S/ 1,098,105.62	S/ 80,310.15
01.02.01	<u>ACCESOS PEATONALES</u>	-	-	-	<u>S/ 768,319.42</u>	<u>S/ 216,840.93</u>	<u>S/ 428,825.15</u>	<u>S/ 115,795.41</u>	<u>S/ 6,857.93</u>
01.02.01.01	<u>Movimiento de tierras</u>	-	-	-	<u>S/ 148,378.70</u>	<u>S/ 27,397.09</u>	<u>S/ 27,19</u>		



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF -
FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
01.02.01.03	Construcción de rampas peatonales	-	-	-	S/ 40,822.62	S/ 18,142.62	S/ 21,037.10	S/ 1,642.90	-
01.02.01.03.01	Concreto Simple	-	-	-	S/ 40,822.62	S/ 18,142.62	S/ 21,037.10	S/ 1,642.90	-
01.02.01.03.01.01	Encofrado y desencofrado de rampas	m²	48.20	S/ 43.61	S/ 2,102.00	S/ 796.26	S/ 1,265.73	S/ 40.00	-
01.02.01.03.01.02	Concreto f'c=210kg/cm² - e=10cm - Cemento HS	m²	482.11	S/ 53.31	S/ 25,701.28	S/ 10,153.24	S/ 14,506.69	S/ 1,041.35	-
01.02.01.03.01.03	Concreto f'c=210kg/cm² en Borde rampas - Cemento HS	m	321.36	S/ 17.75	S/ 5,704.14	S/ 1,500.75	S/ 3,981.65	S/ 221.74	-
01.02.01.03.01.04	Acabado semipulido y bruñado en rampas	m²	482.11	S/ 9.72	S/ 4,686.11	S/ 4,464.34		S/ 221.77	-
01.02.01.03.01.05	Curado de concreto	m²	482.11	S/ 2.99	S/ 1,441.51	S/ 790.66	S/ 554.43	S/ 96.42	-
01.02.01.03.01.06	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	102.91	S/ 11.54	S/ 1,187.58	S/ 437.37	S/ 728.60	S/ 21.61	-
01.02.01.04	Construcción de graderías	-	-	-	S/ 9,950.52	S/ 2,689.79	S/ 7,106.91	S/ 153.82	-
01.02.01.04.01	Concreto simple	-	-	-	S/ 9,950.52	S/ 2,689.79	S/ 7,106.91	S/ 153.82	-
01.02.01.04.01.01	Encofrado y desencofrado en graderías	m²	58.15	S/ 63.92	S/ 3,716.95	S/ 1,601.45	S/ 2,035.25	S/ 80.25	-
01.02.01.04.01.02	Concreto f'c=210kg/cm² - en graderías - Cemento HS	m³	14.21	S/ 338.67	S/ 4,812.50	S/ 505.17	S/ 4,275.79	S/ 31.55	-
01.02.01.04.01.03	Curado de concreto	m²	111.01	S/ 2.99	S/ 331.92	S/ 182.06	S/ 127.66	S/ 22.20	-
01.02.01.04.01.04	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	94.38	S/ 11.54	S/ 1,089.15	S/ 401.12	S/ 668.21	S/ 19.82	-
01.02.01.05	Construcción de Rampas Vehiculares	-	-	-	S/ 92,375.19	S/ 26,850.18	S/ 50,022.20	S/ 14,676.31	S/ 826.50
01.02.01.05.01	Movimiento de tierras	-	-	-	S/ 24,752.8				



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF -
FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
01.02.02.01.01	Corte hasta nivel de subrasante con equipo	m³	7617.33	S/ 5.10	S/ 38,848.38	S/ 7,160.29	S/ 609.39	S/ 31,078.70	
01.02.02.01.02	Relleno compactado con material de préstamo para vía	m³	171.30	S/ 75.87	S/ 12,996.53	S/ 224.40	S/ 9,743.54	S/ 3,028.58	
01.02.02.01.03	Acarreo de material excedente en pavimento	m³	9521.66	S/ 5.02	S/ 47,798.73	S/ 4,856.05	S/ 761.73	S/ 42,180.95	
01.02.02.01.04	Refine y compactación de subrasante	m²	14912.11	S/ 4.43	S/ 66,060.65	S/ 4,026.27		S/ 62,034.38	
01.02.02.01.05	Suministro y compactación de subbase e=15cm	m²	14912.11	S/ 13.64	S/ 203,401.18	S/ 4,921.00	S/ 124,367.00	S/ 74,113.19	
01.02.02.01.06	Suministro y compactación de base e=15cm	m²	14912.11	S/ 15.04	S/ 224,278.13	S/ 4,921.00	S/ 145,243.95	S/ 74,113.18	
01.02.02.01.07	Eliminación de material en exceso d<20km	m³	9521.66	S/ 68.40	S/ 651,281.54	S/ 20,852.44		S/ 559,016.65	S/ 71,412.45
<u>01.02.02.02</u>	<u>Carpeta Asfáltica</u>	-	-	-	<u>S/ 1,164,947.28</u>	<u>S/ 47,983.67</u>	<u>S/ 1,031,576.16</u>	<u>S/ 85,387.44</u>	-
01.02.02.02.01	Imprimación	m²	14912.11	S/ 9.30	S/ 138,682.62	S/ 5,517.48	S/ 110,647.86	S/ 22,517.28	
01.02.02.02.02	Suministro y colocación de Carpeta Asfáltica e=3.0"	m²	14912.11	S/ 68.76	S/ 1,025,356.68	S/ 42,350.39	S/ 920,226.31	S/ 62,779.98	
01.02.02.02.03	Gibas de asfalto - Ancho 1.50m	und	2.00	S/ 453.99	S/ 907.98	S/ 115.80	S/ 702.00	S/ 90.18	
<u>01.02.02.03</u>	<u>Señalización Horizontal</u>	-	-	-	<u>S/ 69,374.29</u>	<u>S/ 36,500.75</u>	<u>S/ 10,747.55</u>	<u>S/ 22,125.99</u>	-
01.02.02.03.01	Pintado de Línea central Continua	m	270.00	S/ 10.30	S/ 2,781.00	S/ 1,722.60	S/ 251.10	S/ 807.30	
01.02.02.03.02	Pintado de Línea central discontinua	m	489.00	S/ 10.96	S/ 5,359.44	S/ 3,339.87	S/ 454.77	S/ 1,564.80	
01.02.02.									



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF -
FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
01.02.03.01.02.02	Encofrado y desencofrado de muros caravista	m²	140.88	S/ 75.11	S/ 10,581.50	S/ 4,155.96	S/ 6,217.03	S/ 208.51	
01.02.03.01.02.03	Encofrado y desencofrado de zapata	m²	15.82	S/ 61.28	S/ 969.45	S/ 384.27	S/ 566.04	S/ 19.14	
01.02.03.01.02.04	Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2	kg	1767.12	S/ 6.52	S/ 11,521.62	S/ 2,933.42	S/ 8,446.83	S/ 141.37	
01.02.03.01.02.05	Concreto premezclado en zapatas fc=280kg/cm2 - Cemento HS	m³	9.94	S/ 352.20	S/ 3,500.87	S/ 185.58	S/ 3,287.66	S/ 27.64	
01.02.03.01.02.06	Concreto premezclado en Pantalla fc=280kg/cm2 - Cemento HS	m³	32.02	S/ 362.94	S/ 11,621.34	S/ 896.88	S/ 10,590.62	S/ 133.84	
01.02.03.01.02.07	Curado de concreto	m²	156.70	S/ 3.74	S/ 586.06	S/ 368.25	S/ 172.37	S/ 45.45	
01.02.03.01.02.08	Tuberías de drenaje	und	22.00	S/ 9.87	S/ 217.14	S/ 127.38	S/ 83.38	S/ 6.38	
01.02.03.01.02.09	Juntas de asfalto 1" @ 3.00m	m	118.20	S/ 11.54	S/ 1,364.03	S/ 502.35	S/ 836.86	S/ 24.82	
01.02.03.01.02.10	Impermeabilización con alquitrán	m²	45.97	S/ 5.69	S/ 261.57	S/ 151.24	S/ 110.33		
01.02.03.02	Construcción de Sardineles peraltados	-	-	-	S/ 330,648.58	S/ 120,268.84	S/ 185,601.42	S/ 23,243.07	S/ 1,535.25
01.02.03.02.01	Movimiento de tierras	-	-	-	S/ 26,575.97	S/ 10,987.53	-	S/ 14,053.19	S/ 1,535.25
01.02.03.02.01.01	Excavación manual para sardineles	m	3125.02	S/ 3.45	S/ 10,781.32	S/ 10,281.32		S/ 500.00	
01.02.03.02.01.02	Acarreo de material excedente en sardineles	m³	204.70	S/ 8.76	S/ 1,793.17	S/ 257.92		S/ 1,535.25	
01.02.03.02.01.03	Eliminación de material excedente d<20km	m³	204.70	S/ 68.40	S/ 14,001.48	S/ 448.29		S/ 12,017.94	S/ 1,535.25
01.02.03.02.02	Concreto en sardineles	-	-	-	S/ 304,072.61	S/ 109,281.31	S/ 185,601.42	S/ 9,189.88	-
01.02.03.02.02.01	Encofrado y desencofrado de sard								



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF -
FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
01.02.03.03.02.04	Juntas de asfalto 1" @ 3.00m	m	3.90	S/ 11.54	S/ 45.01	S/ 16.58	S/ 27.61	S/ 0.82	
1.03	MOBILIARIO Y PAISAJISMO				S/ 437,985.27	S/ 66,985.97	S/ 204,626.16	S/ 76,039.75	S/ 90,333.40
01.03.01	AREAS VERDES	-	-	-	<u>S/ 252,002.43</u>	<u>S/ 34,406.30</u>	<u>S/ 136,948.55</u>	<u>S/ 74,234.25</u>	<u>S/ 6,413.33</u>
01.03.01.01	Movimiento de tierras	-	-	-	<u>S/ 138,066.09</u>	<u>S/ 9,082.98</u>	<u>S/ 52,845.80</u>	<u>S/ 69,723.99</u>	<u>S/ 6,413.33</u>
01.03.01.01.01	Excavación para sembrado de cubresuelos	m³	684.09	S/ 11.40	S/ 7,798.63	S/ 1,121.91		S/ 6,676.72	
01.03.01.01.02	Relleno con tierra de chacra Inc. Humus	m³	855.11	S/ 68.70	S/ 58,746.06	S/ 5,618.07	S/ 52,845.80	S/ 282.19	
01.03.01.01.03	Eliminación de material excedente d<20km	m³	855.11	S/ 83.64	S/ 71,521.40	S/ 2,343.00		S/ 62,765.07	S/ 6,413.33
01.03.01.02	Sembrado de areas verdes y arboles	-	-	-	<u>S/ 113,936.34</u>	<u>S/ 25,323.32</u>	<u>S/ 84,102.75</u>	<u>S/ 4,510.27</u>	-
01.03.01.02.01	Reubicación de especies arboreas	und	20.00	S/ 230.54	S/ 4,610.80	S/ 1,319.80		S/ 3,291.00	
01.03.01.02.02	Suministro e instalación de Palmeras h>2.00m	und	72.00	S/ 241.17	S/ 17,364.24	S/ 1,667.52	S/ 15,613.20	S/ 83.52	
01.03.01.02.03	Suministro y sembrado de arbol Meijo h>3.00m	und	65.00	S/ 128.17	S/ 8,331.05	S/ 1,505.40	S/ 6,750.25	S/ 75.40	
01.03.01.02.04	Suministro y sembrado de Cubresuelos	m²	3420.46	S/ 23.98	S/ 82,022.63	S/ 19,804.46	S/ 61,226.23	S/ 991.93	
01.03.01.02.05	Riego de areas verdes	m²	3420.46	S/ 0.47	S/ 1,607.62	S/ 1,026.14	S/ 513.07	S/ 68.41	
01.03.02	MOBILIARIO	-	-	-	<u>S/ 107,376.80</u>	<u>S/ 29,257.89</u>	<u>S/ 57,400.83</u>	<u>S/ 1,624.33</u>	<u>S/ 19,093.75</u>
01.03.02.01	Suministro e instalación de bolardos de concreto								



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF -
FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial	MANO DE OBRA	MATERIALES	EQUIPO	SUB- CONTRATOS
01.03.03.04.02	Subprograma de participación ciudadana	gbl	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00				S/ 1,500.00
01.03.03.05	Programa de seguimiento y control	-	-	-	S/ 12,960.00	-	-	-	S/ 12,960.00
01.03.03.05.01	Monitoreo de la calidad del aire	und	4.00	S/ 2,700.00	S/ 10,800.00				S/ 10,800.00
01.03.03.05.02	Monitoreo de la calidad del ruido	und	2.00	S/ 1,080.00	S/ 2,160.00				S/ 2,160.00
01.03.03.06	Programa de contingencias	-	-	-	S/ 3,200.00	-	S/ 3,200.00	-	-
01.03.03.06.01	Equipo para antiderrames de sustancias químicas	und	1.00	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00		S/ 3,200.00		
01.03.03.07	Programa de cierre de obra	-	-	-	S/ 12,000.00	-	-	-	S/ 12,000.00
01.03.03.07.01	Restauración de áreas afectadas	gbl	1.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00				S/ 11,000.00
01.03.03.07.02	Reunión de cierre	gbl	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00				S/ 1,000.00
01.03.04	FIN	-	-	-	S/-	-	-	-	-
Costo directo:					S/ 4,432,999.44	S/ 674,257.08	S/ 2,250,587.41	S/ 1,285,393.22	S/ 222,761.72
Gastos Generales (10.00%)					S/ 443,299.94	S/ 67,425.71	S/ 225,058.74	S/ 128,539.32	S/ 22,276.17
Utilidad (5.00%)					S/ 221,649.97	S/ 33,712.85	S/ 112,529.37	S/ 64,269.66	S/ 11,138.09
Parcial					S/ 5,097,949.35	S/ 775,395.64	S/ 2,588,175.52	S/ 1,478,202.20	S/ 256,175.98
I.G.V.(18.00%)					S/ 917,630.88	S/ 139,571.22	S/ 465,871.59	S/ 266,076.40	S/ 46,111.68
TOTAL					S/ 6,015,580.23	S/ 914,966.86	S/ 3,054,047.11	S/ 1,744,278.60	S/ 302,287.66
Porcentaje						15.21%	50.77%	29.00%	5.03%

GUSTAVO IVAN
ROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
ID N° 258538

EDGAR RAUL