

000915



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

PRESUPUESTO DE OBRA

1. DENOMINACION

El proyecto se denomina: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975.

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto de inversión ha sido determinado al mes de febrero del 2026. Y asciende a S/ 6,015,580.23 (Seis millones quince mil quinientos ochenta y 23/100 soles)

Item	Descripción	Parcial
1	<u>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL</u>	<u>S/ 4,432,999.44</u>
	Costo Directo	S/ 4,432,999.44
	Gastos Generales 10.00%	S/ 443,299.94
	Utilidad 5.00%	S/ 221,649.97
	Parcial	S/ 5,097,949.35
	I.G.V. 18.00%	S/ 917,630.88
	TOTAL :	S/ 6,015,580.23

3. PRESUPUESTO DE OBRA

EDGAR RAUL PINEDA MAGINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1	<u>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL</u>	-	-	-	<u>S/ 4,432,999.44</u>
1.01	TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS PROVISIONALES				S/ 346,438.12
01.01.01	Obras Provisionales				S/ 43,319.02
01.01.01.01	Alquiler de Oficina, vestuario y almacén	mes	4.00	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00
01.01.01.02	Alquiler de servicios higiénicos portátiles	mes	4.00	S/ 600.00	S/ 2,400.00
01.01.01.03	Cartel de Obra 7.20x3.60m	und	2.00	S/ 1,559.51	S/ 3,119.02
01.01.01.04	Movilización y desmovilización de herramientas y Equipos	gbl	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
01.01.01.05	Punto provisional de Energía eléctrica	mes	4.00	S/ 550.00	S/ 2,200.00
01.01.01.06	Punto provisional de agua potable	mes	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00
01.01.02	Trabajos Preliminares				S/ 210,644.46
01.01.02.01	Trazo y replanteo				S/ 23,111.25
01.01.02.01.01	Trazo y replanteo inicial	gbl	1.00	S/ 2,664.53	S/ 2,664.53
01.01.02.01.02	Trazo y replante durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 5,111.68	S/ 20,446.72
01.01.02.02	Limpieza del terreno				S/ 40,450.15
01.01.02.02.01	Limpieza manual inicial de obra	m²	21984.79	S/ 1.23	S/ 27,041.29
01.01.02.02.02	Limpieza durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 2,588.04	S/ 10,352.16

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499

GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 258533





GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN
BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

000914

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.01.02.02.03	Limpieza final de la obra	gbl	1.00	S/ 3,056.70	S/ 3,056.70
01.01.02.03	Demoliciones				S/ 30,186.89
01.01.02.03.01	Corte en veredas y bermas de concreto	m	55.53	S/ 4.52	S/ 251.00
01.01.02.03.02	Demolición de veredas de concreto C/ Equipo	m²	1410.09	S/ 13.66	S/ 19,261.83
01.01.02.03.03	Demolición de sardineles C/ Equipo	m	422.04	S/ 13.08	S/ 5,520.28
01.01.02.03.04	Demolición de pavimento flexible C/ Equipo	m²	795.34	S/ 3.00	S/ 2,386.02
01.01.02.03.05	Demolición de elementos de concreto	m³	26.31	S/ 84.24	S/ 2,216.35
01.01.02.03.06	Demolición manual de estructuras	m³	1.93	S/ 77.82	S/ 150.19
01.01.02.03.07	Desmontaje y reposición de rejas metálicas	und	1.00	S/ 401.22	S/ 401.22
01.01.02.04	Reparaciones y nivelaciones				S/ 27,539.54
01.01.02.04.01	Nivelación de buzones	und	10.00	S/ 261.88	S/ 2,618.80
01.01.02.04.02	Reparación de cajas de agua	und	38.00	S/ 170.84	S/ 6,491.92
01.01.02.04.03	Reparación de cajas de desagüe	und	32.00	S/ 291.96	S/ 9,342.72
01.01.02.04.04	Nivelación de válvulas	und	10.00	S/ 70.53	S/ 705.30
01.01.02.04.05	Reposición de conexiones de agua domiciliaria	und	38.00	S/ 30.72	S/ 1,167.36
01.01.02.04.06	Reposición de conexiones de desagüe	und	32.00	S/ 225.42	S/ 7,213.44
01.01.02.05	Eliminación				S/ 89,356.63
01.01.02.05.01	Eliminación proveniente de demolición D<20km	m³	235.15	S/ 70.41	S/ 16,556.91
01.01.02.05.02	Eliminación de pavimento flexible D<20km	m³	1033.94	S/ 70.41	S/ 72,799.72
01.01.03	Seguridad y Salud en Obra				S/ 92,474.64
01.01.03.01	Plan de seguridad, salud y riesgo en el trabajo	gbl	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
01.01.03.02	Recursos para respuesta ante emergencias durante la ejecución de la obra	gbl	1.00	S/ 2,080.00	S/ 2,080.00
01.01.03.03	Implementación de seguridad colectiva	gbl	1.00	S/ 12,700.00	S/ 12,700.00
01.01.03.04	Implementación de seguridad individual	mes	4.00	S/ 5,426.50	S/ 21,706.00
01.01.03.05	Mantenimiento de tránsito, señalización y desvío de tráfico	mes	4.00	S/ 13,397.16	S/ 53,588.64
1.02	INFRAESTRUCTURA				S/ 3,648,576.05
01.02.01	ACCESOS PEATONALES				S/ 768,319.42
01.02.01.01	Movimiento de tierras				S/ 148,378.70
01.02.01.01.01	Corte hasta subrasante con equipo en veredas, graderías y rampas	m³	668.93	S/ 9.12	S/ 6,100.64
01.02.01.01.02	Acarreo de material excedente	m³	804.19	S/ 5.70	S/ 4,583.88
01.02.01.01.03	Relleno con material de préstamo en veredas, graderías y rampas	m³	49.70	S/ 94.83	S/ 4,713.05
01.02.01.01.04	Relleno con material propio en veredas, graderías y rampas	m³	25.58	S/ 35.68	S/ 912.69
01.02.01.01.05	Eliminación de material en exceso d<20km	m³	804.19	S/ 68.40	S/ 55,006.60
01.02.01.01.06	Refine y compactación de subrasante	m²	3652.22	S/ 6.73	S/ 24,579.44
01.02.01.01.07	Colocación y compactación de base e=10cm	m²	3652.22	S/ 14.37	S/ 52,482.40
01.02.01.02	Construcción de veredas y martillos				S/ 476,792.39
01.02.01.02.01	Concreto Simple				S/ 476,792.39
01.02.01.02.01.01	Encofrado y desencofrado de veredas	m²	2628.68	S/ 43.61	S/ 114,636.73
01.02.01.02.01.02	Concreto f _c =210kg/cm² - e=10cm - Cemento HS	m²	3128.34	S/ 53.31	S/ 166,771.81
01.02.01.02.01.03	Concreto f _c =210kg/cm² en Borde - Cemento HS	m³	75.11	S/ 329.94	S/ 24,781.79
01.02.01.02.01.04	Suministro e instalación de Podotáctiles Dirección	m²	632.03	S/ 231.83	S/ 146,523.51
01.02.01.02.01.05	Curado de concreto	m²	3128.34	S/ 2.99	S/ 9,353.74
01.02.01.02.01.06	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	1275.98	S/ 11.54	S/ 14,724.81

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 216337

GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 258530

