

000915



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

PRESUPUESTO DE OBRA

1. DENOMINACION

El proyecto se denomina: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975.

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto de inversión ha sido determinado al mes de febrero del 2026. Y asciende a S/ 6,015,580.23 (Seis millones quince mil quinientos ochenta y 23/100 soles)

Item	Descripción	Parcial
1	<u>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL</u>	<u>S/ 4,432,999.44</u>
	Costo Directo	S/ 4,432,999.44
	Gastos Generales 10.00%	S/ 443,299.94
	Utilidad 5.00%	S/ 221,649.97
	Parcial	S/ 5,097,949.35
	I.G.V. 18.00%	S/ 917,630.88
	TOTAL :	S/ 6,015,580.23

3. PRESUPUESTO DE OBRA

EDGAR RAUL PINEDA MAGINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1	<u>CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL</u>	-	-	-	<u>S/ 4,432,999.44</u>
1.01	TRABAJOS PRELIMINARES, OBRAS PROVISIONALES				S/ 346,438.12
01.01.01	Obras Provisionales				S/ 43,319.02
01.01.01.01	Alquiler de Oficina, vestuario y almacén	mes	4.00	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00
01.01.01.02	Alquiler de servicios higiénicos portátiles	mes	4.00	S/ 600.00	S/ 2,400.00
01.01.01.03	Cartel de Obra 7.20x3.60m	und	2.00	S/ 1,559.51	S/ 3,119.02
01.01.01.04	Movilización y desmovilización de herramientas y Equipos	gbl	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
01.01.01.05	Punto provisional de Energía eléctrica	mes	4.00	S/ 550.00	S/ 2,200.00
01.01.01.06	Punto provisional de agua potable	mes	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00
01.01.02	Trabajos Preliminares				S/ 210,644.46
01.01.02.01	Trazo y replanteo				S/ 23,111.25
01.01.02.01.01	Trazo y replanteo inicial	gbl	1.00	S/ 2,664.53	S/ 2,664.53
01.01.02.01.02	Trazo y replante durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 5,111.68	S/ 20,446.72
01.01.02.02	Limpieza del terreno				S/ 40,450.15
01.01.02.02.01	Limpieza manual inicial de obra	m²	21984.79	S/ 1.23	S/ 27,041.29
01.01.02.02.02	Limpieza durante la ejecución de la obra	mes	4.00	S/ 2,588.04	S/ 10,352.16

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499

GUSTAVO IVAN TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 25852





GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

000914

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.01.02.02.03	Limpieza final de la obra	gbl	1.00	S/ 3,056.70	S/ 3,056.70
01.01.02.03	Demoliciones				S/ 30,186.89
01.01.02.03.01	Corte en veredas y bermas de concreto	m	55.53	S/ 4.52	S/ 251.00
01.01.02.03.02	Demolición de veredas de concreto C/ Equipo	m²	1410.09	S/ 13.66	S/ 19,261.83
01.01.02.03.03	Demolición de sardineles C/ Equipo	m	422.04	S/ 13.08	S/ 5,520.28
01.01.02.03.04	Demolición de pavimento flexible C/ Equipo	m²	795.34	S/ 3.00	S/ 2,386.02
01.01.02.03.05	Demolición de elementos de concreto	m³	26.31	S/ 84.24	S/ 2,216.35
01.01.02.03.06	Demolición manual de estructuras	m³	1.93	S/ 77.82	S/ 150.19
01.01.02.03.07	Desmontaje y reposición de rejas metálicas	und	1.00	S/ 401.22	S/ 401.22
01.01.02.04	Reparaciones y nivelaciones				S/ 27,539.54
01.01.02.04.01	Nivelación de buzones	und	10.00	S/ 261.88	S/ 2,618.80
01.01.02.04.02	Reparación de cajas de agua	und	38.00	S/ 170.84	S/ 6,491.92
01.01.02.04.03	Reparación de cajas de desagüe	und	32.00	S/ 291.96	S/ 9,342.72
01.01.02.04.04	Nivelación de válvulas	und	10.00	S/ 70.53	S/ 705.30
01.01.02.04.05	Reposición de conexiones de agua domiciliaria	und	38.00	S/ 30.72	S/ 1,167.36
01.01.02.04.06	Reposición de conexiones de desagüe	und	32.00	S/ 225.42	S/ 7,213.44
01.01.02.05	Eliminación				S/ 89,356.63
01.01.02.05.01	Eliminación proveniente de demolición D<20km	m³	235.15	S/ 70.41	S/ 16,556.91
01.01.02.05.02	Eliminación de pavimento flexible D<20km	m³	1033.94	S/ 70.41	S/ 72,799.72
01.01.03	Seguridad y Salud en Obra				S/ 92,474.64
01.01.03.01	Plan de seguridad, salud y riesgo en el trabajo	gbl	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
01.01.03.02	Recursos para respuesta ante emergencias durante la ejecución de la obra	gbl	1.00	S/ 2,080.00	S/ 2,080.00
01.01.03.03	Implementación de seguridad colectiva	gbl	1.00	S/ 12,700.00	S/ 12,700.00
01.01.03.04	Implementación de seguridad individual	mes	4.00	S/ 5,426.50	S/ 21,706.00
01.01.03.05	Mantenimiento de tránsito, señalización y desvío de tráfico	mes	4.00	S/ 13,397.16	S/ 53,588.64
1.02	INFRAESTRUCTURA				S/ 3,648,576.05
01.02.01	ACCESOS PEATONALES				S/ 768,319.42
01.02.01.01	Movimiento de tierras				S/ 148,378.70
01.02.01.01.01	Corte hasta subrasante con equipo en veredas, graderías y rampas	m³	668.93	S/ 9.12	S/ 6,100.64
01.02.01.01.02	Acarreo de material excedente	m³	804.19	S/ 5.70	S/ 4,583.88
01.02.01.01.03	Relleno con material de préstamo en veredas, graderías y rampas	m³	49.70	S/ 94.83	S/ 4,713.05
01.02.01.01.04	Relleno con material propio en veredas, graderías y rampas	m³	25.58	S/ 35.68	S/ 912.69
01.02.01.01.05	Eliminación de material en exceso d<20km	m³	804.19	S/ 68.40	S/ 55,006.60
01.02.01.01.06	Refine y compactación de subrasante	m²	3652.22	S/ 6.73	S/ 24,579.44
01.02.01.01.07	Colocación y compactación de base e=10cm	m²	3652.22	S/ 14.37	S/ 52,482.40
01.02.01.02	Construcción de veredas y martillos				S/ 476,792.39
01.02.01.02.01	Concreto Simple				S/ 476,792.39
01.02.01.02.01.01	Encofrado y desencofrado de veredas	m²	2628.68	S/ 43.61	S/ 114,636.73
01.02.01.02.01.02	Concreto f _c =210kg/cm² - e=10cm - Cemento HS	m²	3128.34	S/ 53.31	S/ 166,771.81
01.02.01.02.01.03	Concreto f _c =210kg/cm² en Borde - Cemento HS	m³	75.11	S/ 329.94	S/ 24,781.79
01.02.01.02.01.04	Suministro e instalación de Podotáctiles Dirección	m²	632.03	S/ 231.83	S/ 146,523.51
01.02.01.02.01.05	Curado de concreto	m²	3128.34	S/ 2.99	S/ 9,353.74
01.02.01.02.01.06	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	1275.98	S/ 11.54	S/ 14,724.81

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 216337

GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 258530





GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA


EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"- CUI N° 2380975

000013

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.02.01.03	Construcción de rampas peatonales				S/ 40,822.62
01.02.01.03.01	Concreto Simple				S/ 40,822.62
01.02.01.03.01.01	Encofrado y desencofrado de rampas	m ²	48.20	S/ 43.61	S/ 2,102.00
01.02.01.03.01.02	Concreto f _c =210kg/cm ² - e=10cm - Cemento HS	m ²	482.11	S/ 53.31	S/ 25,701.28
01.02.01.03.01.03	Concreto f _c =210kg/cm ² en Borde rampas - Cemento HS	m	321.36	S/ 17.75	S/ 5,704.14
01.02.01.03.01.04	Acabado semipulido y bruñado en rampas	m ²	482.11	S/ 9.72	S/ 4,686.11
01.02.01.03.01.05	Curado de concreto	m ²	482.11	S/ 2.99	S/ 1,441.51
01.02.01.03.01.06	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	102.91	S/ 11.54	S/ 1,187.58
01.02.01.04	Construcción de graderías				S/ 9,950.52
01.02.01.04.01	Concreto simple				S/ 9,950.52
01.02.01.04.01.01	Encofrado y desencofrado en graderías	m ²	58.15	S/ 63.92	S/ 3,716.95
01.02.01.04.01.02	Concreto f _c =210kg/cm ² - en graderías - Cemento HS	m ³	14.21	S/ 338.67	S/ 4,812.50
01.02.01.04.01.03	Curado de concreto	m ²	111.01	S/ 2.99	S/ 331.92
01.02.01.04.01.04	Juntas de dilatación e=1" @ 3.00m	m	94.38	S/ 11.54	S/ 1,089.15
01.02.01.05	Construcción de Rampas Vehiculares				S/ 92,375.19
01.02.01.05.01	Movimiento de tierras				S/ 24,752.88
01.02.01.05.01.01	Corte hasta subrasante con equipo	m ³	88.16	S/ 9.51	S/ 838.40
01.02.01.05.01.02	Acarreo de material excedente	m ³	110.20	S/ 7.59	S/ 836.42
01.02.01.05.01.03	Refine y compactación de subrasante	m ²	587.76	S/ 6.47	S/ 3,802.81
01.02.01.05.01.04	Colocación y compactación de base e=15cm	m ²	587.76	S/ 19.97	S/ 11,737.57
01.02.01.05.01.05	Eliminación de material en exceso d<20km	m ³	110.20	S/ 68.40	S/ 7,537.68
01.02.01.05.02	Concreto Simple				S/ 67,622.31
01.02.01.05.02.01	Encofrado y desencofrado de rampas	m ²	142.02	S/ 44.04	S/ 6,254.56
01.02.01.05.02.02	Concreto f _c =280kg/cm ² - e=15cm - Cemento HS	m ²	587.76	S/ 64.07	S/ 37,657.78
01.02.01.05.02.03	Concreto f _c =280kg/cm ² en Borde rampas - Cemento HS	m	392.50	S/ 21.67	S/ 8,505.48
01.02.01.05.02.04	Acabado semipulido y bruñado	m ²	587.76	S/ 9.72	S/ 5,713.03
01.02.01.05.02.05	Curado de concreto	m ²	587.76	S/ 3.79	S/ 2,227.61
01.02.01.05.02.06	Juntas de dilatación e=1" @ LP	m	629.45	S/ 11.54	S/ 7,263.85
01.02.02	PAVIMENTO VEHICULAR				S/ 2,493,652.77
01.02.02.01	Movimiento de tierras				S/ 1,244,665.14
01.02.02.01.01	Corte hasta nivel de subrasante con equipo	m ³	7617.33	S/ 5.10	S/ 38,848.38
01.02.02.01.02	Relleno compactado con material de préstamo para vía	m ³	171.30	S/ 75.87	S/ 12,996.53
01.02.02.01.03	Acarreo de material excedente en pavimento	m ³	9521.66	S/ 5.02	S/ 47,798.73
01.02.02.01.04	Refine y compactación de subrasante	m ²	14912.11	S/ 4.43	S/ 66,060.65
01.02.02.01.05	Suministro y compactación de subbase e=15cm	m ²	14912.11	S/ 13.64	S/ 203,401.18
01.02.02.01.06	Suministro y compactación de base e=15cm	m ²	14912.11	S/ 15.04	S/ 224,278.13
01.02.02.01.07	Eliminación de material en exceso d<20km	m ³	9521.66	S/ 68.40	S/ 651,281.54
01.02.02.02	Carpeta Asfáltica				S/ 1,164,947.28
01.02.02.02.01	Imprimación	m ²	14912.11	S/ 9.30	S/ 138,682.62
01.02.02.02.02	Suministro y colocación de Carpeta Asfáltica e=3.0"	m ²	14912.11	S/ 68.76	S/ 1,025,356.68
01.02.02.02.03	Gibas de asfalto - Ancho 1.50m	und	2.00	S/ 453.99	S/ 907.98
01.02.02.03	Señalización Horizontal				S/ 69,374.29
01.02.02.03.01	Pintado de Línea central Continua	m	270.00	S/ 10.30	S/ 2,781.00
01.02.02.03.02	Pintado de Línea central discontinua	m	489.00	S/ 10.96	S/ 5,359.44
01.02.02.03.03	Pintado de Línea de borde	m	3597.14	S/ 10.30	S/ 37,050.54
01.02.02.03.04	Pintado de Símbolos	m ²	749.87	S/ 32.25	S/ 24,183.31

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 216337

GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 258530



000012



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BOULEVARD EL GOLF - FRENTE A LA URB. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2380975

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
01.02.02.04	Señalización Vertical				S/ 14,666.06
01.02.02.04.01	Señalización Vertical Informativa	und	7.00	S/ 396.38	S/ 2,774.66
01.02.02.04.02	Señalización Vertical Preventivas	und	17.00	S/ 396.38	S/ 6,738.46
01.02.02.04.03	Señalización Vertical Reguladora	und	13.00	S/ 396.38	S/ 5,152.94
01.02.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE				S/ 386,603.86
01.02.03.01	Construcción de muros de contención				S/ 49,483.48
01.02.03.01.01	Movimiento de tierras				S/ 8,266.16
01.02.03.01.01.01	Excavación manual para muros	m³	49.70	S/ 49.30	S/ 2,450.21
01.02.03.01.01.02	Refine y compactado de fondo de cimentación	m²	28.02	S/ 6.91	S/ 193.62
01.02.03.01.01.03	Filtro con grava canto rodado	m³	7.88	S/ 121.21	S/ 955.13
01.02.03.01.01.04	Acarreo de material excedente	m³	62.13	S/ 6.72	S/ 417.51
01.02.03.01.01.05	Eliminación de material excedente d<20km	m³	62.13	S/ 68.40	S/ 4,249.69
01.02.03.01.02	Concreto en muros				S/ 41,217.32
01.02.03.01.02.01	Solado 1:10 C:H - e=10cm	m²	28.02	S/ 21.19	S/ 593.74
01.02.03.01.02.02	Encofrado y desencofrado de muros caravista	m²	140.88	S/ 75.11	S/ 10,581.50
01.02.03.01.02.03	Encofrado y desencofrado de zapata	m²	15.82	S/ 61.28	S/ 969.45
01.02.03.01.02.04	Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²	kg	1767.12	S/ 6.52	S/ 11,521.62
01.02.03.01.02.05	Concreto premezclado en zapatas fc=280kg/cm² - Cemento HS	m³	9.94	S/ 352.20	S/ 3,500.87
01.02.03.01.02.06	Concreto premezclado en Pantalla fc=280kg/cm² - Cemento HS	m³	32.02	S/ 362.94	S/ 11,621.34
01.02.03.01.02.07	Curado de concreto	m²	156.70	S/ 3.74	S/ 586.06
01.02.03.01.02.08	Tuberías de drenaje	und	22.00	S/ 9.87	S/ 217.14
01.02.03.01.02.09	Juntas de asfalto 1" @ 3.00m	m	118.20	S/ 11.54	S/ 1,364.03
01.02.03.01.02.10	Impermeabilización con alquitrán	m²	45.97	S/ 5.69	S/ 261.57
01.02.03.02	Construcción de Sardineles peraltados				S/ 330,648.58
01.02.03.02.01	Movimiento de tierras				S/ 26,575.97
01.02.03.02.01.01	Excavación manual para sardineles	m	3125.02	S/ 3.45	S/ 10,781.32
01.02.03.02.01.02	Acarreo de material excedente en sardineles	m³	204.70	S/ 8.76	S/ 1,793.17
01.02.03.02.01.03	Eliminación de material excedente d<20km	m³	204.70	S/ 68.40	S/ 14,001.48
01.02.03.02.02	Concreto en sardineles				S/ 304,072.61
01.02.03.02.02.01	Encofrado y desencofrado de sardineles caravista	m	3125.02	S/ 34.55	S/ 107,969.44
01.02.03.02.02.02	Acero de refuerzo fy=4200kg/cm²	kg	9440.22	S/ 6.52	S/ 61,550.23
01.02.03.02.02.03	Concreto fc=210kg/cm² en sardineles - Cemento HS	m	3125.02	S/ 33.78	S/ 105,563.18
01.02.03.02.02.04	Curado de concreto	m²	3125.02	S/ 3.74	S/ 11,687.57
01.02.03.02.02.05	Juntas de asfalto 1" @ 3.00m	m	730.34	S/ 11.54	S/ 8,428.12
01.02.03.02.02.06	Impermeabilización con alquitrán	m²	1559.59	S/ 5.69	S/ 8,874.07
01.02.03.03	Construcción de Sardineles Sumergidos				S/ 6,471.80
01.02.03.03.01	Movimiento de tierras				S/ 734.69
01.02.03.03.01.01	Excavación manual para sardineles	m	78.26	S/ 4.32	S/ 338.08
01.02.03.03.01.02	Acarreo de material excedente en sardineles	m³	5.14	S/ 8.76	S/ 45.03
01.02.03.03.01.03	Eliminación de material excedente d<20km	m³	5.14	S/ 68.40	S/ 351.58
01.02.03.03.02	Concreto en sardineles				S/ 5,737.11
01.02.03.03.02.01	Encofrado y desencofrado de sardineles sumergido	m	78.26	S/ 38.92	S/ 3,045.88
01.02.03.03.02.02	Concreto fc=210kg/cm² en sardineles sumergido - Cemento HS	m	78.26	S/ 30.26	S/ 2,368.15
01.02.03.03.02.03	Curado de concreto	m²	74.35	S/ 3.74	S/ 278.07
01.02.03.03.02.04	Juntas de asfalto 1" @ 3.00m	m	3.90	S/ 11.54	S/ 45.01

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 216337

GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 258539





000911

Ítems	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
1.03	MOBILIARIO Y PAISAJISMO				S/ 437,985.27
01.03.01	AREAS VERDES				S/ 252,002.43
01.03.01.01	Movimiento de tierras				S/ 138,066.09
01.03.01.01.01	Excavación para sembrado de cubresuelos	m³	684.09	S/ 11.40	S/ 7,798.63
01.03.01.01.02	Relleno con tierra de chacra Inc. Humus	m³	855.11	S/ 68.70	S/ 58,746.06
01.03.01.01.03	Eliminación de material excedente d<20km	m³	855.11	S/ 83.64	S/ 71,521.40
01.03.01.02	Sembrado de áreas verdes y arboles				S/ 113,936.34
01.03.01.02.01	Reubicación de especies arbóreas	und	20.00	S/ 230.54	S/ 4,610.80
01.03.01.02.02	Suministro e instalación de Palmeras h>2.00m	und	72.00	S/ 241.17	S/ 17,364.24
01.03.01.02.03	Suministro y sembrado de arbol Meijo h>3.00m	und	65.00	S/ 128.17	S/ 8,331.05
01.03.01.02.04	Suministro y sembrado de Cubresuelos	m²	3420.46	S/ 23.98	S/ 82,022.63
01.03.01.02.05	Riego de áreas verdes	m²	3420.46	S/ 0.47	S/ 1,607.62
01.03.02	MOBILIARIO				S/ 107,376.80
01.03.02.01	Suministro e instalación de bolardos de concreto	und	63.00	S/ 550.56	S/ 34,685.28
01.03.02.02	Suministro e instalación de barandas metálicas	m	137.55	S/ 447.11	S/ 61,499.98
01.03.02.03	Suministro e instalación de tachos de basura	und	13.00	S/ 643.20	S/ 8,361.60
01.03.02.04	Suministro e instalación de pedestal y placa decorativa	und	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
01.03.02.05	Alcorque metálico	und	1.00	S/ 1,329.94	S/ 1,329.94
01.03.03	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				S/ 78,606.04
01.03.03.01	Programa de manejo de emisiones gaseosas y material particulado				S/ 36,216.74
01.03.03.01.01	Riego y humedecimiento	m³	6033.60	S/ 5.53	S/ 33,365.81
01.03.03.01.02	Malla de protección para polvo	gbl	1.00	S/ 2,850.93	S/ 2,850.93
01.03.03.02	Programa de manejo de residuos sólidos y efluentes				S/ 9,479.30
01.03.03.02.01	Contenedor de residuos solidos	und	7.00	S/ 139.90	S/ 979.30
01.03.03.02.02	Transporte y disposición final de residuos	gbl	1.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
01.03.03.03	Programa de señalización ambiental y de seguridad vial				S/ 1,750.00
01.03.03.03.01	Suministro e instalación de señales temporales	und	50.00	S/ 35.00	S/ 1,750.00
01.03.03.04	Programa de educación ambiental y asuntos sociales				S/ 3,000.00
01.03.03.04.01	Sensibilización ambiental a la población	gbl	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
01.03.03.04.02	Subprograma de participación ciudadana	gbl	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
01.03.03.05	Programa de seguimiento y control				S/ 12,960.00
01.03.03.05.01	Monitoreo de la calidad del aire	und	4.00	S/ 2,700.00	S/ 10,800.00
01.03.03.05.02	Monitoreo de la calidad del ruido	und	2.00	S/ 1,080.00	S/ 2,160.00
01.03.03.06	Programa de contingencias				S/ 3,200.00
01.03.03.06.01	Equipo para antiderrames de sustancias químicas	und	1.00	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00
01.03.03.07	Programa de cierre de obra				S/ 12,000.00
01.03.03.07.01	Restauración de áreas afectadas	gbl	1.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00
01.03.03.07.02	Reunión de cierre	gbl	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
01.03.04	FIN				0

EDGAR RAUL PINEDA MAGINO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 221499

GUSTAVO IVAN
TROYA JIMENEZ
Ingeniero Civil
ID N° 258532

GIANFRANCO VILLEGAS FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 216337

